



**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ**

AVENIDA BRASIL, 621 – CENTRO – CEP 85.710-000
FONE (46) 3563 8000 FAX (46) 3563 8006
E-mail: planejamento@pmsas.pr.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

CENTRO SOCIAL VILA AURORA

1.0 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:

1.1 - SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS.

Serão substituídas portas e janelas antigas por novas. Janelas existentes na cancha de bocha serão eliminadas e substituídas por novas de outro modelo e dimensões, conforme projeto,

1.2 – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO

Será retirada toda cobertura existente em fibrocimento e executado novo telhamento em toda a edificação, conforme planta de cobertura.

1.3 – DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES.

Será demolido piso em concreto: Escadaria de acesso.

1.4 – DEMOLIÇÕES DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO SEM REAPROVEITAMENTO.

Será demolida alvenaria nos locais indicados no projeto de demolir e construir para adequação dos ambientes e realocação de esquadrias.

1.5 – DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC.

Todo forro de PVC existente será removido, para a substituição por forro novo de gesso.

2.0 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS.

Será executada alvenaria nos fechamentos de vão conforme projeto de arquitetura, bem como complemento da platibanda e paredes da cozinha.

Nos vãos de esquadrias levarão em sua parte superior, vergas de concreto armado, por todo o comprimento das paredes. Na parte inferior das esquadrias levarão contravergas ambas com a finalidade de evitar fissuras nos cantos das aberturas de portas e janelas.

3.0 – CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPAS GALVANIZADAS.

Toda calha será substituída por nova. Os condutores deveram ser planejados de maneira que a água colhida das calhas escoe através deles até as caixas de passagem. Serão executados rufos no complemento das platibandas.

4.0 – ESTRUTURAS DE FACHADA



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ

AVENIDA BRASIL, 621 – CENTRO – CEP 85.710-000

FONE (46) 3563 8000 FAX (46) 3563 8006

E-mail: planejamento@pmsas.pr.gov.br

Será executada estrutura metálica com fechamento em placas de ACM para composição estética da fachada de acordo com o projeto arquitetônico.

5.0 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS.

Deverão ser feitos os reparos que se fizerem necessários nas dependências a serem mantidas, bem como, novas instalações nas dependências que sofreram adequações, conforme projeto arquitetônico. A iluminação será inteiramente substituída e reestruturada, conforme projeto luminotécnico.

6.0 – REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Será executado revestimento de piso sobre o piso existente, exceto banheiros e cozinha.

7.0 – PINTURA

Será executada em toda edificação interna e externamente.

8.0 – ACESSIBILIDADE

Tendo em vista a legislação vigente sobre a acessibilidade, a NBR 9050, o projeto prevê: Rampa de acesso na lateral da edificação, com inclinação correspondente, sanitários para adultos (feminino e masculino) portadores de necessidade especiais, esse deverá ser instaladas barras de apoio, conforme norma específica, sendo, 80cm sobre bacia sanitária, 90cm lateral do vaso e 80cm sobre lavatório.

Observação:

Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem como barras de apoio também nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.

CESAR AUGUSTO ORTEGA

Teg^o Civil

Crea-Pr: 27448/D – Matrícula nº 604-1