

ANEXO II
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 004/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **Contratação de serviços para execução de construção da praça na comunidade Linha Valdomeira**, conforme memorial, projetos e planilhas, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1	19717	Construção da Praça Valdomeira. Contratação de serviços para execução de construção da praça na comunidade Valdomeira.	R\$ 51.320,00

O prazo de execução do objeto da licitação é de 60 dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Santo Antonio do Sudoeste/PR, 30 de março de 2022.



ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
PROPRIETÁRIO

RG: 6661272-4 CPF: 007.245.049-58

Alexandre Emanuel Schreiner

Engenheiro Civil

CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR

ANEXO III

MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 004/2022

Pelo presente, declaro que a empresa **ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP**, CNPJ nº 07.426.663/0001-11, com sede na Rua Teresina, nº 75 – Parque das Embaúvas, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022**, cujo objeto é a **Contratação de serviços para execução de construção da praça na comunidade Linha Valdomeira**, conforme memorial, projetos e planilhas.

Atenciosamente.

Santo Antonio do Sudoeste/PR, 30 de março de 2022.


ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
PROPRIETÁRIO
RG: 6661272-4 CPF: 007.245.049-58

Alexandre Emanuel Schreiner
Engenheiro Civil

CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

48. 3563.2121 / 48. 3563.1234 / 48. 99105.4268

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR

ANEXO VIII
MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 004/2022

Pelo presente instrumento, a empresa **ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER – EPP**, CNPJ nº 07.426.663/0001-11, com sede na Rua Teresina, nº 75 – Parque das Embaúvas, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Santo Antonio do Sudoeste/PR, 30 de março de 2022.


ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
PROPRIETÁRIO

RG: 6661272-4 CPF: 007.245.049-58

Alexandre Emanuel Schreiner

Engenheiro Civil

CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

48. 3563.2121 / 48. 3563.1234 / 48. 99105.4268

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER			Protocolo: PRC2210178870
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41108320077	CNPJ 07.426.663/0001-11	Arquivamento do Ato de Inscrição 09/06/2005	Início de Atividade 10/06/2005
Endereço Completo Rua TERESINA, Nº 75, SALA TERREO, PARQUE DAS IMBAUVAS-Santo Antônio do Sudoeste/PR- CEP85710-000			
Objeto INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL, PROJETOS, CONSTRUCOES DE EDIFICIOS, CONSTRUCOES VIARIAS, SANEAMENTO, CONSTRUCOES DE ESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLICAO, URBANIZACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS, BEM COMO ESTRADAS VICINAIS EM VIAS RURAIS SERVICOS DE CONSERVACAO DE SOLO E COMBATE A EROSAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURAS METALICAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SERVICOS DE ENGENHARIA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CARGA E DESCARGA E ATIVIDADES DE LIMPEZA, TAIS COMO LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS E ACOSTAMENTO DE ESTRADAS.			
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 03/03/2021		Número 20211237876	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
Situação ATIVA Status SEM STATUS			
Nome do Empresário: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER			
Identidade: 66612724		CPF: 007.245.049-58	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/02/2022, às 08:10:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GPIBDDUB.



PRC2210178870

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral





SCHREINER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 07.426.663/0001-11 INSC. EST.: 90341003-54

OBRA: PRAÇA LINHA VALDOMEIRA											
TOMADA DE PREÇOS 004/2022											
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR											
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.024,02	% Período:	100,00%							
				1024,02%							
2.	PLATIBANDA METÁLICA	1.460,71	% Período:	1000,00%							
				1460,71%							
3.	PERGOLADO DE MADEIRA TRATADA	9.582,02	% Período:	100,00%							
				9582,02%							
4.	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO	6.193,19	% Período:	100,00%							
				6193,19%							
5.	GRAMADO	1.415,70	% Período:	100,00%							
				1415,70%							
6.	GRAMADO SINTETICO	10.415,75	% Período:		100,00%						
					10.415,75						
7.	CORRIMÃO	2.350,56	% Período:		100,00%						
					2.350,56						
8.	PAVIMENTAÇÃO EM PABER	2.085,12	% Período:		100,00%						
					2.085,12						
9.	PAVIMENTAÇÃO EM PABER	3.568,00	% Período:		100,00%						
					3.568,00						
10.	PAVIMENTAÇÃO EM PABER	1.862,64	% Período:		100,00%						
					1.862,64						
11.	VIGA DE CONTENÇÃO	1.013,56	% Período:		100,00%						
					1.013,56						
Total: R\$ 51320,00											
				21.320,00	30.000,00						
											51.320,00

Santo Antônio do Sudoeste, 29 de março de 2022.


Responsável Técnico
 ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
 Engenheiro Civil

 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÃO PRAÇA COMUNIDADE VALDOMEIRA TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0 DATA: 18/02/2022											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL COMUNIDADE VALDOMEIRA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 1 RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA											
PROTOCOLO Nº: PMSAS ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: ART Nº: REG. CREA: 27.448/D											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 847,68	R\$ 176,34		R\$ 1.024,02
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,40	326,66	40,81	367,47	783,98	97,94	881,93	
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE	M2	490,00	0,13	0,16	0,29	63,70	78,40	142,10	
2		PLATIBANDA METÁLICA						R\$ 1.413,86	R\$ 46,85		R\$ 1.460,71
2.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	18,30	77,26	2,56	79,82	1.413,86	46,85	1.460,71	
3		PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA						R\$ 5.351,86	R\$ 4.230,16		R\$ 9.582,02
3.1	INS 4433	CAIBROS DE 8X14 CM EM EUCALIPTO VERMELHO TRATADO	M	94,50	24,93	25,30	50,23	2.355,89	2.390,85	4.746,74	
3.2	INS 4433	CAIBROS DE 10X20 CM	M	36,70	41,21	25,30	66,51	1.512,41	928,51	2.440,92	
3.3	INS 4433	COLUNAS DE 20 X 20 CM	M	36,00	41,21	25,30	66,51	1.483,56	910,80	2.394,36	
4		CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO						R\$ 5.329,82	R\$ 863,87		R\$ 6.193,19
4.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	15,21	40,79	25,83	66,62	620,42	392,87	1.013,29	
4.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS	M3	4,00	61,28	21,34	82,62	245,12	85,36	330,48	
4.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	80,00	49,17	2,41	51,58	3.933,60	192,80	4.126,40	
4.4	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	15,00	13,47	3,84	17,31	202,05	57,60	259,65	
4.5	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M3	1,14	287,83	118,63	406,46	328,13	135,24	463,36	
5		GRAMADO NATURAL (ESMERALDA)						R\$ 983,97	R\$ 431,73		R\$ 1.415,70
5.1	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	117,00	0,51	1,22	1,73	59,67	142,74	202,41	
5.2	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	117,00	7,90	2,47	10,37	924,30	288,99	1.213,29	
6		GRAMADO SINTÉTICO						R\$ 8.108,65	R\$ 2.307,10		R\$ 10.415,75
6.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	29,11	40,79	25,83	66,62	1.187,40	751,91	1.939,31	
6.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS	M3	4,00	61,28	21,34	82,62	245,12	85,36	330,48	
6.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	80,00	49,17	2,41	51,58	3.933,60	192,80	4.126,40	
6.4	MERCADO	Piso amortecedor de impacto. Tecido de Grama Sintética colado sobre macia placa emborrachada	M2	80,00	29,00	14,00	43,00	2.320,00	1.120,00	3.440,00	
6.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	10,00	13,47	3,84	17,31	134,70	38,40	173,10	
6.6	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M3	1,00	287,83	118,63	406,46	287,83	118,63	406,46	
7		CORRIMÃO METÁLICO						R\$ 1.738,80	R\$ 611,76		R\$ 2.350,56
7.1	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	24,00	72,45	25,49	97,94	1.738,80	611,76	2.350,56	

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES					PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS			PARANÁ EDIFICAÇÕES	
CONSTRUÇÃO PRAÇA COMUNIDADE VALDOMEIRA		ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL COMUNIDADE VALDOMEIRA					TIPO DE OBRA/SERVIÇO:				
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0		MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE					LEVANTAMENTO Nº: 1			ART Nº:	
DATA: 18/02/2022		RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA					REG. CREA: 27.448/D				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
8		PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA RAMPA DE ACESSO						R\$ 1.667,21	R\$ 417,91		R\$ 2.085,12
8.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	M2	40,30	41,37	10,37	51,74	1.667,21	417,91	2.085,12	
9		PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA ACADEMIA						R\$ 3.537,14	R\$ 886,64		R\$ 3.568,00
9.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	M2	85,50	41,37	10,37	41,74	3.537,14	886,64	3.568,77	
10		PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DO PASSEIO PÚBLICO						R\$ 1.489,32	R\$ 373,32		R\$ 1.862,64
10.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	M2	36,00	41,37	10,37	51,74	1.489,32	373,32	1.862,64	
11		VIGA DE CONTENÇÃO DO PAVER PARA O PASSEIO PÚBLICO						R\$ 674,62	R\$ 338,94		R\$ 1.013,56
11.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	8,65	40,79	25,83	66,62	352,83	223,43	576,26	
11.2	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	10,00	13,47	3,84	17,31	134,70	38,40	173,10	
11.3	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M3	0,65	287,83	118,63	406,46	187,09	77,11	264,20	
										VALOR TOTAL	51.320,00
		SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 30 DE MARÇO DE 2022									
		ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER									
		RG 66612724 CREA SC 718685/D									

Alexandre E. Schreiner
Engenheiro Civil | CREA / PR 718685
RG 6661272-4



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO PRAÇA COMUNIDADE VALDOMEIRA
PRAZO DE OBRA: 60 DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 40.971,27		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 1.708,50	4,17%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 327,77	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 520,34	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 535,39	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 3.260,68	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 5.938,80	11,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 11.500,00			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 51.320,00			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			30,00%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

ALEXANDRE E SCHREINER

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura



Projetos e Execuções de Obras
Reformas - Ampliações - Paviers
Pré-Moldados - Blocos de Concreto

ENVELOPE PROPOSTA (envelope Nº 02)

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022

NOME DA PROPONENTE: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER – EPP
CNPJ: 07.426.663/0001-11

**ENDEREÇO: RUA TERESINA, Nº 75, PARQUE DAS EMBAÚVAS,
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, PARANÁ**
FONE: 46 3563 2121 / (46) 99105-4268
Município: Santo Antônio do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 30/03/2022

Horário: 13:50

Comissão de Licitações