



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA												
 <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS</b> <b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b> <b>CONSTRUÇÃO PRAÇA COMUNIDADE VALDOMEIRA</b> <b>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0</b> <b>DATA: 18/02/2022</b>			<b>ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL COMUNIDADE VALDOMEIRA</b> <b>MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE</b> <b>LEVANTAMENTO Nº: 1</b> <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA</b>				<b>PROTOCOLO Nº:</b> <b>ORGÃO: PMSAS</b> <b>TIPO DE OBRA/SERVIÇO:</b> <b>ART Nº:</b> <b>REG. CREA: 27.448/D</b>					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 847,68</b>	<b>R\$ 176,34</b>		<b>R\$ 1.024,02</b>	
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,40	326,66	40,81	367,47	783,98	97,94	881,93		
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE	M2	490,00	0,13	0,16	0,29	63,70	78,40	142,10		
<b>2</b>		<b>PLATIBANDA METÁLICA</b>						<b>R\$ 1.413,86</b>	<b>R\$ 46,85</b>		<b>R\$ 1.460,71</b>	
2.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	18,30	77,26	2,56	79,82	1.413,86	46,85	1.460,71		
<b>3</b>		<b>PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA</b>						<b>R\$ 5.351,86</b>	<b>R\$ 4.230,16</b>		<b>R\$ 9.582,02</b>	
3.1	INS 4433	CAIBROS DE 8X14 CM EM EUCALIPTO VERMELHO TRATADO	M	94,50	24,93	25,30	50,23	2.355,89	2.390,85	4.746,74		
3.2	INS 4433	CAIBROS DE 10X20 CM	M	36,70	41,21	25,30	66,51	1.512,41	928,51	2.440,92		
3.3	INS 4433	COLUNAS DE 20 X 20 CM	M	36,00	41,21	25,30	66,51	1.483,56	910,80	2.394,36		
<b>4</b>		<b>CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO</b>						<b>R\$ 5.329,32</b>	<b>R\$ 863,87</b>		<b>R\$ 6.193,19</b>	
4.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	15,21	40,79	25,83	66,62	620,42	392,87	1.013,29		
4.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS	M3	4,00	61,28	21,34	82,62	245,12	85,36	330,48		
4.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	80,00	49,17	2,41	51,58	3.933,60	192,80	4.126,40		
4.4	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	15,00	13,47	3,84	17,31	202,05	57,60	259,65		
4.5	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M3	1,14	287,83	118,63	406,46	328,13	135,24	463,36		
<b>5</b>		<b>GRAMADO NATURAL (ESMERALDA)</b>						<b>R\$ 983,97</b>	<b>R\$ 431,73</b>		<b>R\$ 1.415,70</b>	
5.1	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	117,00	0,51	1,22	1,73	59,67	142,74	202,41		
5.2	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	117,00	7,90	2,47	10,37	924,30	288,99	1.213,29		
<b>6</b>		<b>GRAMADO SINTÉTICO</b>						<b>R\$ 8.108,65</b>	<b>R\$ 2.307,10</b>		<b>R\$ 10.415,75</b>	
6.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	29,11	40,79	25,83	66,62	1.187,40	751,91	1.939,31		
6.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS	M3	4,00	61,28	21,34	82,62	245,12	85,36	330,48		
6.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	80,00	49,17	2,41	51,58	3.933,60	192,80	4.126,40		
6.4	MERCADO	Piso amortecedor de impacto. Tecido de Grama Sintética colado sobre macia placa emborrachada	M2	80,00	29,00	14,00	43,00	2.320,00	1.120,00	3.440,00		
6.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	10,00	13,47	3,84	17,31	134,70	38,40	173,10		
6.6	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M3	1,00	287,83	118,63	406,46	287,83	118,63	406,46		
<b>7</b>		<b>CORRIMÃO METÁLICO</b>						<b>R\$ 1.738,80</b>	<b>R\$ 611,76</b>		<b>R\$ 2.350,56</b>	
7.1	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	24,00	72,45	25,49	97,94	1.738,80	611,76	2.350,56		

