

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 09.203.950/0001-98

Insc. Est.: 904.23250-55

E-mail: licitacao01@mlpconstrutora.com.br

Avenida Bruno Zuttion nº 3713 - Sala 02 – Fone (46) 2602-0530

Centro - Realeza – PR – 85770-000

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR

ENVELOPE Nº 2

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022

DATA DE ABERTURA: 04/05/2022

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 09.203.950/0001-98



M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 09.203.950/0001-98

Insc. Est.: 904.23250-55

E-mail: licitacao01@mlpconstrutora.com.br

Avenida Bruno Zuttion nº 3713 - Sala 02 – Fone (46) 2602-0530

Centro - Realeza – PR – 85770-000

TOMADA DE PREÇOS N.º 10/2022

ÍNDICE

Carta Proposta de preço -----	01/10
Planilha de Serviços-----	02 à 04/10
Cronograma físico financeiro -----	05/10
Composição de BDI -----	06/10
Declaração de conhecimento de práticas proibidas -----	07 à 10/10
Termo de encerramento	

"Oferecer produtos com qualidade e competitividade aos clientes da construção civil, proporcionando qualidade de vida aos colaboradores visando seu desenvolvimento de forma ética."



M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 09.203.950/0001-98

Insc. Est.: 904.23250-55

E-mail: licitacao01@mlpconstrutora.com.br

Avenida Bruno Zuttion nº 3713 - Sala 02 – Fone (46) 2602-0530

Centro - Realeza – PR – 85770-000

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA – EPP**AVENIDA BRUNO ZUTTON Nº 3713 - SALA 02 – CENTRO – REALEZA-PR****TELEFONE: (46) 2602-0530****E-MAIL: licitacao01@mlpconstrutora.com.br****CNPJ: 09.203.950/0001-98****PROPOSTA DE PREÇOS**

Realeza, 04 de maio de 2022.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 10/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos á apreciação de V.S.^{as} nossa proposta de preços, relativa à construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal – TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura de telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações, obra a ser executada na Rua das Palmeiras, Lote nº 09 – Quadra 292 – Bairro Jardim Fronteira no Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, com 713,92m² de área construída, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para a execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 1.460.042,47 (Um milhão, quatrocentos e sessenta mil, quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos).**

O prazo de execução do objeto é de **240 (duzentos e quarenta)** dias contados a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente

MLP GONÇALVES & CIA LTDA
Fabiano Bedin
Representante Legal
RG 8.170.433-3

Fabiano Bedin
RG: 8.170.433-3 SSP/PR
Responsável Legal

"Oferecer produtos com qualidade e competitividade aos clientes da construção civil, proporcionando qualidade de vida aos colaboradores visando seu desenvolvimento de forma ética."

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:		SANTO ANTONIO DO SUDOESTE				SAM		47	
Projeto:		TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL				LOTE nº		01	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO					
				QUANT	UNIT	PM (R\$)	(R\$) - PM TOAIS		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							26.646,48
1.1.2		LOCALIZAÇÃO							
99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE AF_10/2018	UN	750,00	3,22	2.415,00			
1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS							
1.2.2		BARRACÃO DE OBRA							
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS AF_02/2016	M2	12,00	1.221,83	14.661,96			
93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO AF_02/2016	M2	5,00	1.291,26	6.456,30			
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							
COMPOSIÇÃO	ORSE 00051	PLACA DE OBRA 4,06 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	3.113,22	3.113,22			
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							
2.1		MOVIMENTO DE TERRA							60.336,03
2.1.2		ESCAVAÇÃO MECÂNICA							
90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	81,60	17,26	1.408,42			
98521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDÃO DE ORO SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM RETROESCAVADEIRA AF_06/2017	M3	10,75	50,06	538,15			
101207	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³ DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H AF_05/2020	M3	1.332,00	10,82	14.412,24			
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA AF_06/2017	M3	14,50	161,42	2.340,59			
2.1.4		ATERRO MANUAL							
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	92,78	52,89	4.888,58			
2.1.6		REATERRO MECANIZADO							
93374	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	M3	54,40	30,60	1.664,64			
2.2		TRANSPORTE DE MATERIAIS							
2.2.1		TRANSPORTE COM CAMINHÃO							
2.2.1.4		BASCULANTE - CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS							
97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	463,90	3,65	1.693,24			
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS							
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA							
98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M AF_12/2020	UN	1,00	354,39	354,39			
2.4.9		CAIXAS COLETORAS							
97951	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 1,3X1X1,2 M AF_12/2020	UN	3,00	3.116,01	9.348,03			
2.4.10		CAIXAS COM GRELHA E GRELHAS							
103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:ÁREA:FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	3,00	490,59	1.471,77			
2.5		CONTENÇÕES							
2.5.4		CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO/CORTINAS							
100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES AF_07/2019	M2	148,32	40,85	6.058,87			
100344	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_07/2019	KG	183,02	17,53	3.208,34			
100349	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_07/2019	M3	24,25	533,97	12.948,77			
3		FUNDAÇÕES							
3.8		ESTACA TIPO TUBULÃO							29.033,34
100899	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) AF_01/2020	M	105,00	92,99	9.763,95			
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF_05/2020	M	267,00	72,17	19.269,39			
4		ESTRUTURAS							
4.1		FÓRMAS							234.282,81
4.1.2		FÓRMAS PARA SUPERESTRUTURA							
101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M3	0,80	19,45	15,56			
92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M2	176,22	174,37	30.727,48			
96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO AF_06/2017	M2	53,76	463,00	24.890,88			
96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO AF_06/2017	M2	265,55	262,82	69.791,85			
4.2		ARMADURAS							
4.2.3		ARMAÇÃO CA-50 E CA-60							
98545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	1.537,58	21,40	32.904,21			
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	587,94	17,23	10.130,21			
92783	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	1.021,93	14,59	14.909,96			
4.3		CONCRETOS E GRAUTES							
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECÂNICO							
102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 1:2:6:9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M3	47,17	462,42	21.812,35			
4.5		LAJES PRÉ-MOLDADAS							
4.5.2		LAJES PRÉ-MOLDADAS							
101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020	M2	99,80	219,38	21.894,12			
4.6		ELEMENTOS DIVERSOS							
4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS							
4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA							
93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	28,60	142,81	4.084,37			
93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	7,50	113,19	848,93			
93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	15,85	143,40	2.272,89			
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							
5.1		ALVENARIA							111.530,40
5.1.3		TIJOS FURADOS							
87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	234,54	100,21	23.503,25			
5.1.4		BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO							
89978	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	M2	490,65	102,72	50.399,57			
5.1.12		ENCUNHAMENTO							
101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	M2	38,00	223,18	8.480,84			
5.2		DIVISÓRIAS E PAREDES							
5.2.2		DIVISÓRIAS							
102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS AF_01/2021	M2	15,76	967,80	15.252,53			
5.2.3		PLACAS DE GESSO							
96363	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	92,10	150,86	13.894,21			
6		COBERTURA							
6.4		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM AÇO							331.059,66
92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO AF_12/2015	UN	20,00	3.190,71	63.814,20			
6.5		TELHA METÁLICA							
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO AF_07/2019	M2	271,60	122,56	33.287,30			
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO AF_07/2019	M2	628,11	331,89	208.463,43			
6.11		CALHAS							
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	68,83	254,90	17.544,77			

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6.13	RUFOS			
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	92,83	85,64
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			7.949,96
7.1	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS			
7.1.1	MANUTENÇÃO / REPAROS - ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS			
100705	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019			
7.1.3	PORTAS EM MADEIRA	UN	4,00	90,02
7.1.3.3	COMPENSADAS PARA PINTURA			360,08
90852	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	5,00	1.336,80
7.1.3.5	PORTA PRONTA			6.684,00
90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	845,74
7.1.6	PORTAS EM ALUMÍNIO			1.691,48
100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	37,86	677,24
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	5,57	1.201,10
7.1.10	COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/AÇO			6.690,13
99836	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X48MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	122,11	695,22
99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO AF_04/2019_P	M	54,59	158,04
7.1.11	JANELAS EM ALUMÍNIO			8.627,40
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	1,80	869,31
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	7,70	450,13
94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	2,00	642,77
7.1.13	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS			1.285,54
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	7,00	169,37
7.2	VIDROS E ESPELHOS			1.185,59
7.2.2	VIDROS			
102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	5,24	567,42
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			2.973,28
8.1	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
8.1.7	POSTES			160.173,45
100622	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	4,00	3.463,68
8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			13.854,72
8.2.2	ENTRADA DE ENERGIA			
16.105.000032 SER	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA) AF_07/2020	UN	1,00	3.063,23
8.2.3	ELETRODUTOS E CONEXÕES			3.063,23
8.2.3.3	ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO			
95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	M	98,00	36,80
8.2.5	CABOS			3.606,40
8.2.5.1	ISOLAMENTO 450/750V			
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	3.400,00	5,01
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	950,00	8,07
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	750,00	11,02
8.2.5.2	ISOLAMENTO 0,6/1KV			8.265,00
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	860,00	19,26
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	360,00	32,75
8.2.9	QUADROS DE ENERGIA			11.790,00
101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	915,17
8.2.11	DISJUNTORES			915,17
8.2.11.1	MONOPOLARES			
101990	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	33,00	20,18
8.2.11.2	BIPOLARES			665,94
93680	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3,00	71,48
93681	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00	73,04
93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4,00	91,73
8.2.11.3	TRIPOLARES			366,92
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	96,14
101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3,00	115,10
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	196,36
8.2.11.4	OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR			196,36
101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	533,83
8.2.14	PONTO DE TOMADAS			533,83
93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	10,00	236,27
93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	50,00	264,57
93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	40,00	287,04
8.2.18	LUMINÁRIAS			11.481,60
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	4,00	33,66
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	67,00	211,61
8.2.20	LÂMPADAS			14.177,87
8.2.20.4	MISTAS			
101646	LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	UN	4,00	60,04
8.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA			240,16
8.3.2	HASTE DE ATERRAMENTO			
96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	10,00	86,62
8.3.4	CORDOALHA			866,20
96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	120,00	75,44
96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	180,00	97,32
96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	10,00	184,97
8.4	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA			1.849,70
8.4.3	CAIXAS PARA TELEFONIA			
100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	1,00	61,29
8.4.4	FIOS E CABOS TELEFÔNICOS			61,29
98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	3,00	46,32
98400	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	M	220,00	16,99
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			3.737,80
9.2	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS			
9.2.10	EXTINTORES			182.588,58
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_P	UN	5,00	226,16
9.3	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			1.130,80
9.3.5	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO			
92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_12/2015	M	68,00	92,47
9.3.12	ENTRADA DE ÁGUA			6.287,96
95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) AF_11/2016	UN	1,00	243,59
95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3") 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	1,00	187,56
95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	1,00	90,84
9.3.14	RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS			90,84
102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	1,00	792,93
9.3.18	TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA			792,93

9.3.16.1		INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA, DE ÁGUA						
91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	2.586,00	47,54	122.938,44		
9.3.23		TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA						
94851	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	M	51,00	34,16	1.742,16		
9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS						
91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	12,00	114,19	1.370,28		
91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT. PRUMADA ESG. SANIT. VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS AF_10/2015	M	60,00	93,39	5.603,40		
9.3.33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO						
98067	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 1,2 x 2,4 x 1,6 M, VOLUME ÚTIL 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	UN	1,00	8.948,37	8.948,37		
98081	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 1,6 x 5,8 x 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	UN	1,00	19.425,84	19.425,84		
9.4		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS						
9.4.2		BANCADAS						
86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,80 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	902,50	902,50		
86953	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 80CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	457,17	914,34		
9.4.4		CUBAS E PIAS						
86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	307,21	614,42		
9.4.5		LAVATÓRIOS						
86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	264,78	264,78		
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES						
86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	74,24	74,24		
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	119,94	479,76		
9.4.8		APARELHOS SANITÁRIOS						
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1,2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	627,24	2.508,96		
95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	823,62	823,62		
100859	SINAPI	MICROTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	1.069,47	2.138,94		
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	5,00	49,21	246,05		
9.4.9		SABONETEIRAS E PAPELEIRAS						
95456	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	5,00	256,29	1.281,45		
100865	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	383,74	1.534,96		
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	419,52	839,04		
9.4.10		REGISTROS E VÁLVULAS						
86972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00	64,89	259,56		
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1,00	89,72	89,72		
34723	SINAPI - 1.01/2022	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS						
10		PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO Nº 16 COM PINTURA REFLETIVA (SINALIZAÇÃO E INDICAÇÃO)	M2	1,06	805,74	854,08		
10.1		REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						
10.1.2		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS						129.498,67
87876	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	1.450,38	10,00	14.503,80		
87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	98,89	9,84	973,08		
10.1.3		EMBOCO						
89046	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	M2	1.450,38	39,84	57.783,14		
10.1.9		CERÂMICAS						
87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	36,00	85,96	3.094,56		
10.1.16		FORRO DE PVC						
96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	M2	34,00	103,28	3.511,52		
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS						
10.3.2		CONTRAPISO						
94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2	43,79	45,11	1.975,37		
10.3.6		PISO CERÂMICO						
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	M2	89,76	96,17	8.632,22		
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO						
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015	M2	446,00	70,17	31.295,82		
10.3.13		SOLEIRAS E RODAPÉS						
88850	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM AF_06/2014	M	134,16	17,51	2.349,14		
10.4		PINTURAS						
10.4.7		FUNDO PREPARADOR						
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	981,30	3,46	3.395,30		
10.4.13		PINTURA EM TETOS						
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	98,89	20,07	1.984,72		
11		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						
11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO						
11.1.2		REGULARIZAÇÃO						48.117,25
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	752,68	2,58	1.941,91		
11.1.4		BASE						
531000	DER 01/21	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m3	80,39	174,97	10.566,44		
532000	DER 01/21	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m3	48,30	157,15	7.590,35		
11.1.7		PINTURA DE LIGAÇÃO/IMPRIMAÇÃO						
96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2	322,00	3,04	978,88		
11.1.8		REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTO DE CONCRETO						
101021	SINAPI	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H AF_03/2020	T	40,50	527,46	21.362,13		
11.1.9		MEIO-FIO E SARJETAS						
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016	M	83,00	40,54	3.364,82		
11.1.10		SINALIZAÇÃO						
102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M	2,00	5,09	10,18		
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						
11.2.2		PLANTAS						
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF_05/2018	UN	4,00	32,56	130,24		
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	M2	160,00	13,58	2.172,80		
12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)						
12.1		LIMPEZAS						
12.1.2		LIMPEZA DE PISOS						1.713,41
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	M2	713,92	2,40	1.713,41		
x		TOTAL GERAL						
						1.460.042,47		1.460.042,47

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA
Fabiano Bedin
Engenheiro Civil
CREA-PR 100660/D, RG 8.170.433-3

M.L.P. Gonçalves & Cia Ltda EPP

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU		CONSTRUÇÃO CIVIL									
Município:	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	SAM	47	Edital no Município	Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Repasso do concedente		1.300.459,83	89,07%	
Projeto :	TERMINAL RODOVIÁRIO	LOTE nº	1	Data	04/05/2022	Dias	70	Data	13/07/2022	Contrapartida do Proponente	159.582,64	10,93%	
Quantidade:	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	1.460.042,47	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)								TOTAL ITEM (RS)	% S/ TOTAL	
		8	1	2	3	4	5	6	7	8			
	Data Início		13/7/22	13/8/22	13/9/22	14/10/22	14/11/22	15/12/22	15/1/23	15/2/23			
	Data Fim		12/8/22	12/9/22	13/10/22	13/11/22	14/12/22	14/1/23	14/2/23	17/3/23			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100									26.646,48	1,83	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	10	20	20	10	10	10	10	10		60.336,03	4,13	
3	FUNDAÇÕES	20	20	30	20	10					29.033,34	1,99	
4	ESTRUTURAS	10	10	10	20	20	10	10	10		234.282,81	16,05	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	5	10	20	20	15	10	10	10		111.530,40	7,64	
6	COBERTURA			30	30	30	10				331.059,66	22,67	
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			10	20	20	20	20	10		145.061,88	9,94	
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	10	10	10	10	20	20	10	10		160.173,45	10,97	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	10	10	10	20	20	10	10	10		182.588,59	12,51	
10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			10	20	20	20	20	10		129.498,67	8,87	
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	5	5	10	20	20	20	10	10		48.117,75	3,30	
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)									100	1.713,41	0,12	
TOTALS		TOTALS										1.460.042,47	100
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)													
ITEM			PARCELAS								Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			1	2	3	4	5	6	7	8			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 23.734,02								1	23.734,02	1,63%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$ 2.912,46								1	2.912,46	0,20%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R\$ 5.374,13	10.748,26	10.748,26	5.374,13	5.374,13	5.374,13	5.374,13	5.374,13	8	53.741,30	3,68%
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$ 659,47	1.318,95	1.318,95	659,47	659,47	659,47	659,47	659,47	8	6.594,73	0,45%
3T	FUNDAÇÕES	TESOURO	R\$ 5.172,00	5.172,00	7.758,00	5.172,00	2.586,00				5	25.860,00	1,77%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ 634,67	634,67	952,00	634,67	317,33				5	3.173,34	0,22%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$ 20.867,57	20.867,57	20.867,57	41.735,14	41.735,14	20.867,57	20.867,57	20.867,57	8	208.675,70	14,29%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$ 2.560,71	2.560,71	2.560,71	5.121,42	5.121,42	2.560,71	2.560,71	2.560,71	8	25.607,11	1,75%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R\$ 4.967,01	9.934,01	19.868,03	19.868,03	14.901,02	9.934,01	9.934,01	9.934,01	8	99.340,13	6,80%
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$ 609,51	1.219,03	2.438,05	2.438,05	1.828,54	1.219,03	1.219,03	1.219,03	8	12.190,27	0,83%
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$		88.462,45	88.462,45	88.462,45	29.487,48			4	294.874,84	20,20%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$		10.855,45	10.855,45	10.855,45	3.618,48			4	36.184,82	2,48%
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS,	TESOURO	R\$		12.920,66	25.841,32	25.841,32	25.841,32	25.841,32	12.920,66	6	129.206,62	8,85%
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$		1.585,53	3.171,05	3.171,05	3.171,05	3.171,05	1.585,53	6	15.855,26	1,09%
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$ 14.266,65	14.266,65	14.266,65	14.266,65	28.533,30	28.533,30	14.266,65	14.266,65	8	142.666,49	9,77%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$ 1.750,70	1.750,70	1.750,70	1.750,70	3.501,39	3.501,39	1.750,70	1.750,70	8	17.506,96	1,20%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$ 16.263,17	16.263,17	16.263,17	32.526,33	32.526,33	16.263,17	16.263,17	16.263,17	8	162.631,66	11,14%
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$ 1.995,69	1.995,69	1.995,69	3.991,39	3.991,39	1.995,69	1.995,69	1.995,69	8	19.956,93	1,37%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES,	TESOURO	R\$		11.534,45	23.068,89	23.068,89	23.068,89	11.534,45		6	115.344,47	7,90%
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$		1.415,42	2.830,84	2.830,84	2.830,84	2.830,84	1.415,42	6	14.154,20	0,97%
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R\$ 2.142,92	2.142,92	4.285,85	8.571,70	8.571,70	8.571,70	4.285,85	4.285,85	8	42.858,48	2,94%
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$ 262,96	262,96	525,93	1.051,85	1.051,85	525,93			8	5.259,27	0,36%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,	TESOURO	R\$							1.526,13	1	1.526,13	0,10%
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$							187,28	1	187,28	0,01%
T	TOTALS	TESOURO	R\$ 92.787,46	79.394,58	206.975,08	264.886,64	271.600,28	167.941,57	119.901,59	96.972,62		1.300.459,83	89,07%
C		CONTRAPARTIDA	R\$ 11.386,18	9.742,71	25.398,42	32.504,89	33.328,74	20.608,53	14.713,42	11.899,75		159.582,64	10,93%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	104.173,64	89.137,29	232.373,50	297.391,53	304.929,03	188.550,10	134.615,01	108.672,37		1.460.042,47	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	7,13%	6,11%	15,92%	20,37%	20,88%	12,91%	9,22%	7,46%		1.460.042,47	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	7,13%	13,24%	29,16%	49,52%	70,41%	83,32%	92,54%	100,00%		OK	OK
Resp. Técnico:	Assinatura:		Prefeito:				data:						

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA
 Fabiano Bedin
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 100660/D - RG 8170.433-3

Avenida Bruno Zuttion, 3713, Centro - CEP: 85770-000 - Realeza - PR
 CNPJ 09.203.950/0001-98 - CCE: 90423250-55
 Fone: (46) 2602 - 0530 - e-mail: licitacao@mlpconstrutora.com.br

M.L.P. Gonçalves & Cia Ltda EPP

05/10
MLP

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 09.203.950/0001-98

Insc. Est.: 904.23250-55

E-mail: licitacao01@mlpconstrutora.com.br

Avenida Bruno Zuttion nº 3713 - Sala 02 – Fone (46) 2602-0530

Centro - Realeza – PR – 85770-000

CARTA CREDENCIAL

Realeza, 04 de maio de 2022.


À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 10/2022

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, Fabiano Bedin, carteira de identidade nº 8.170.433-3 SSP/PR, na qualidade de responsável legal pela proponente M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP, vem, pela presente, informar a V. Sas que o senhor Alecsandro Copatti, carteira de identidade nº 8.162.859-9 SSP/PR, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, **com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais** a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,



Fabiano Bedin

Representante Legal

CPF: 050.776.479-09

RG: 8.170.433-3 SSP/PR

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO
ROSÂNGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÁ SUBSTITUTA
MARIA ILENA LORINI - ESCRIVENTE AUTORIZADA

FONE:
(46) 3543-1181

Selo nº 1493XixqtQ3pTa2I3rksA9qRR
Consulte esse selo em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>
Reconheço por Semelhança a assinatura de FABIANO BEDIN.
0002 Dou fé. Emol.: R\$5,35(VRC 21,73), Funrejus: R\$1,34,
Selo: R\$1,02, FUNDEP: R\$0,27, ISSQN: R\$0,16. Total: R\$8,14.
Em Testº da Verdade. Realeza-PR, 04 de maio de 2022

Maria Ilena Lorini-Escrivente



"Oferecer produtos com qualidade e competitividade aos clientes da construção civil, proporcionando qualidade de vida aos colaboradores visando seu desenvolvimento de forma ética."

8

6

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PB
 Contêre com o original
 04/05/2022
 Comissão de Licitações

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1935514250

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1935514250

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

ALFONSO COPATTI
 DOC. IDENTIDADE / Org. EMISSOR / UF
 8162859-9 PR

CPF: 054.366.089-30
 DATA NASCIMENTO: 13/10/1985

FIJÇÃO
 NOELI COPATTI

PERMISSÃO
 ACC. CDT. HAB. AB

Nº REGISTRO: 03308425620
 VALIDADE: 04/09/2024
 1ª HABITUAÇÃO: 11/06/2004

LOCAL: REATEZA, PR
 ASSENTURA DO PORTADOR: [Assinatura]

DATA EMISSÃO: 04/09/2019

ASSENTURA DO EMISSOR: [Assinatura]
 63898308464
 PR916813224

PARANA

DF AC / AM BACES GO

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU EDIFICAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	2,50
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CRPB =	
	TOTAL =	6,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45
RISCOS	1,27	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85
LUCRO	7,40	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	22,88	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/((1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	22,88%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

M.L.P GONÇALVES & CIA LTDA
 Fabiano Bedin
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 100660/D - RG 8.170.433-3

M.L.P. Gonçalves & Cia Ltda EPP

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 09.203.950/0001-98

Insc. Est.: 904.23250-55

E-mail: licitacao01@mlpconstrutora.com.br

Avenida Bruno Zuttion nº 3713 - Sala 02 – Fone (46) 2602-0530

Centro - Realeza – PR – 85770-000

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS

M.L.P. Gonçalves & Cia Ltda - EPP, empresa de direito privado, por seu representante legal, Sr. Fabiano Bedin, declara que tem conhecimento e aceita a aplicação da POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:

Práticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;

(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;

(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte;

(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte;

(v) uma prática obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir

"Oferecer produtos com qualidade e competitividade aos clientes da construção civil, proporcionando qualidade de vida aos colaboradores visando seu desenvolvimento de forma ética."

M.L.P. Gonçalves & Cia Ltda EPP

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 09.203.950/0001-98

Insc. Est.: 904.23250-55

E-mail: licitacao01@mlpconstrutora.com.br

Avenida Bruno Zuttion nº 3713 - Sala 02 – Fone (46) 2602-0530

Centro - Realeza – PR – 85770-000

a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação,

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá:

(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco;

(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida;

(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;

(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação 2 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;

(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas.

(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público;

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações),

"Oferecer produtos com qualidade e competitividade aos clientes da construção civil, proporcionando qualidade de vida aos colaboradores visando seu desenvolvimento de forma ética."

M.L.P. Gonçalves & Cia-Ltda EPP

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 09.203.950/0001-98

Insc. Est.: 904.23250-55

E-mail: licitacao01@mlpconstrutora.com.br

Avenida Bruno Zuttion nº 3713 - Sala 02 – Fone (46) 2602-0530

Centro - Realeza – PR – 85770-000

Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo “sanção” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e

(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas às sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o

“Oferecer produtos com qualidade e competitividade aos clientes da construção civil, proporcionando qualidade de vida aos colaboradores visando seu desenvolvimento de forma ética.”

M.L.P. Gonçalves & Cia/Ltda EPP

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 09.203.950/0001-98

Insc. Est.: 904.23250-55

E-mail: licitacao01@mlpconstrutora.com.br

Avenida Bruno Zuttion nº 3713 - Sala 02 – Fone (46) 2602-0530

Centro - Realeza – PR – 85770-000

Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que:

(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes;

(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento;

(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, negociação e execução do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempregados, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas;

(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b).

Realeza, 04 de maio de 2022.

MLP GONÇALVES & CIA LTDA

Fabiano Bedin

Representante Legal

RG 8.170.433-3

Fabiano Bedin

Representante Legal

CPF: 050.776.479-09

RG: 8.170.433-3 SSP/PR

"Oferecer produtos com qualidade e competitividade aos clientes da construção civil, proporcionando qualidade de vida aos colaboradores visando seu desenvolvimento de forma ética."

M.L.P. Gonçalves & Cia Ltda EPP

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 09.203.950/0001-98

Insc. Est.: 904.23250-55

E-mail: licitacao@mlpconstrutora.com.br

Avenida Bruno Zuttion ,3713 Sala 02 – Fone (46) 2602-0530

Centro - Realeza – PR – 85770-000

TERMO DE ENCERRAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022

Declaramos que a documentação da Proposta de Preços apresentada para o processo Licitatório Tomada de Preço nº 10/2022 está composto dos documentos numerados da página 01 a 10.

Objeto: Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal – TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura de telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações, obra a ser executada na Rua das Palmeiras, Lote nº 09 – Quadra 292 – Bairro Jardim Fronteira no Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, com 713,92m² de área construída.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

MLP GONÇALVES & CIA LTDA

Fabiano Bedin

Representante Legal

RG 8.170.433-3

Fabiano Bedin

Representante Legal

CPF: 050.776.479-09

RG: 8.170.433-3 SSP/PR

"Oferecer produtos com qualidade e competitividade aos clientes da construção civil, proporcionando qualidade de vida aos colaboradores visando seu desenvolvimento de forma ética."

M.L.P. Gonçalves & Cia Ltda EPP

MILA

CONSTRUTORA

M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA – EPP

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 04/05/2022

Município de Santo Ant. do Sudoeste

PR

RECEBIDO

EM

04/05/2022

Horário:

13:34

Comissão de Licitações

