

ORÇAMENTO GLOBAL								
Obra:	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO							
Município:	Santo Antonio do Sudoeste - PR							
Local:	CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA GLÓRIA							
ART:	1720211470280							
Data base:	FEVEREIRO DE 2022 - COM DESONERAÇÃO - BDI 27,00%							
CODIGO DER	Serviço	quantidade	unidade	valor	valor	valor	Contra Partida Física do Município	VALOR TOTAL DA OBRA
				unitário R\$	unitário com BDI	total R\$		
<b>Sinalização</b>								
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva, dim. 1,60x2,60	6,00	m²	581,67	590,55	3.543,30		3.543,30
821000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4,00	pç	149,22	149,86	599,44		599,44
<b>Pavimentação</b>								
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico - esp. 15cm	13.080,00	m²	1,98	4,10	53.655,47		53.655,47
500000	Escarificação , regularização compac. Subleito - 8m	17.440,00	m²	3,75	2,79	48.727,36		48.727,36
535200	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/ pav. Poliedrico	4.360,00	m	9,37	28,17	122.815,10		122.815,10
521450	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	12.426,00	m²	20,37	30,30	376.535,13		376.535,13
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	13.080,00	m²	0,91	3,86	50.499,26		50.499,26
532700	Compactação de pavimento poliedrico	13.080,00	m²	0,60	0,51	6.644,64		6.644,64
575100	Contenção lateral com solo local - largura 1,00m c/ lado	4.360,00	m²	1,45	1,52	6.644,64		6.644,64
<b>Contenção Lateral e Tubulação para Alargar</b>								
800000	Enleivamento da contenção lateral	4.360,00	m²	10,56	15,00	65.394,33		65.394,33
<b>GALERIA PLUVIAL</b>								
600300	Escavação	36,30	m³	10,33	7,81	283,52	283,52	
601200	Reaterro e apiloamento	27,82	m³	27,85	22,40	623,25	623,25	
610600	Corpo de BSTC 0,60m sem berço - ps1	30,00	m	205,46	265,01	7.950,33	7.950,33	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>743.915,77</b>		
REPASSE FINANCEIRO		PORCENTAGEM =		94,10% VALOR		700.000,00		<b>735.058,67</b>
CONTRA PARTIDA MUNICIPAL		PORCENTAGEM =		5,90% VALOR		43.915,77	8.857,10	

02 de maio de 2022, Santo Antonio do Sudoeste - Pr

Felipe Andrade Blick  
Engenheiro Civil  
CREA-PR: SC-1192846/D

Prefeito Municipal  
**RICARDO ANTONIO ORTINA**