

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR
Processo Licitatório nº 910/2022 - Tomada de Preço Nº 24/2022
À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná.

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 024/2022

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na Rua Presidente Costa Silva – Bairro Vila Catarina. Área de ampliação: 143,71m².

Lote	Código do Produto / Serviço	Nome do Produto / Serviço	Preço Máximo Total
1	20571	Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.	R\$ 322.875,91
Valor Total: R\$ 322.875,91 (trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos).			


O prazo de execução do objeto da licitação é de 180 dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias (sessenta dias), a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.



Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.


Santo Antônio do Sudoeste, 05 de outubro de 2022.



Gabrielle C. Damiani Valduga
Representante Legal
RG: 3.106.353


GABRIELLE CAROLINA
DAMIANI VALDUGA - ME
CNPJ: 22.140.379/0001-78

 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS <small>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0</small> <small>DATA: 11/04/2022</small>												PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA <small>ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA</small> <small>MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE</small> <small>LEVANTAMENTO Nº: 01</small> <small>RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE ANDRADE BLICK</small>						<small>PROTOCOLO Nº:</small> <small>ORGÃO: PMSAS</small> <small>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO</small> <small>ART Nº:</small> <small>REG. CREA: SC-1192846/D</small>					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL												
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 5.282,55	R\$ 1.886,31		R\$ 7.168,86												
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	340,95	45,66	386,61	2.727,60	365,28	3.092,88													
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO	M2	143,71	0,21	0,15	0,36	30,18	21,56	51,74													
1.3	99059	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M	68,72	36,74	21,82	58,56	2.524,77	1.499,47	4.024,24													
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 460,26	R\$ 937,62		R\$ 1.397,88												
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,80	25,76	52,48	78,24	123,65	251,90	375,55													
2.2	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	21,55	15,62	31,82	47,44	336,61	685,72	1.022,33													
3		FUNDAÇÕES						R\$ 8.811,03	R\$ 3.325,93		R\$ 12.136,96												
3.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO	M	20,00	35,72	20,23	55,95	714,40	404,60	1.119,00													
3.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,	M2	14,40	250,00	110,40	360,40	3.600,00	1.589,76	5.189,76													
3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	44,80	13,49	3,09	16,58	604,35	138,43	742,78													
3.4	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M3	2,16	1.350,00	367,12	1.717,12	2.916,00	792,98	3.708,98													
3.5	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M3	2,16	451,98	185,26	637,24	976,28	400,16	1.376,44													
4		FORMAS VIGAS E PILARES						R\$ 30.461,13	R\$ 13.167,32		R\$ 43.628,45												
4.1	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	51,09	92,69	32,48	125,17	4.735,53	1.659,40	6.394,94													
4.2	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE	M2	142,92	180,00	80,52	260,52	25.725,60	11.507,92	37.233,52													
5		ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE COBERTURA						R\$ 9.602,71	R\$ 1.298,15		R\$ 10.900,86												
5.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	262,68	12,48	2,28	14,76	3.278,25	598,91	3.877,16													
5.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	KG	521,82	12,12	1,34	13,46	6.324,46	699,24	7.023,70													
6		CONCRETO DAS VIGAS E PILARES						R\$ 22.151,16	R\$ 4.847,01		R\$ 26.998,17												
6.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M3	12,03	1.200,00	200,00	1.400,00	14.436,00	2.406,00	16.842,00													
6.2	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO	M3	12,03	350,00	142,47	492,47	4.210,50	1.713,91	5.924,41													
6.3	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	27,60	94,01	19,61	113,62	2.594,68	541,24	3.135,91													
6.4	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	9,60	94,79	19,36	114,15	909,98	185,86	1.095,84													
7		ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO						R\$ 14.912,30	R\$ 13.656,80		R\$ 28.569,10												




 Engitec
 ANGELA M. DAMIANI
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
 CREA/SC 023430-7


Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura


02/12

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS			ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 11/04/2022			LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE ANDRADE BLICK			ART Nº: REG. CREA: SC-1192846/D					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
7.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2	287,58	25,00	25,00	50,00	7.189,50	7.189,50	14.379,00	
7.2	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	575,16	3,43	5,29	8,72	1.972,80	3.042,60	5.015,40	
7.3	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	M3	23,00	250,00	148,90	398,90	5.750,00	3.424,70	9.174,70	
8	PISO							R\$ 3.088,31	R\$ 2.100,43		R\$ 5.188,74
8.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE	M3	7,18	72,50	28,06	100,56	520,55	201,47	722,02	
8.2	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS.	M3	10,05	210,00	173,87	383,87	2.110,50	1.747,39	3.857,89	
8.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M	85,15	5,37	1,78	7,15	457,26	151,57	608,82	
9	COBERTURA							R\$ 32.158,05	R\$ 2.353,81		R\$ 34.511,86
9.1	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA	UN	7,00	2.500,00	244,62	2.744,62	17.500,00	1.712,34	19.212,34	
9.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	198,30	70,00	2,86	72,86	13.881,00	567,14	14.448,14	
9.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE	M	14,35	54,15	5,18	59,33	777,05	74,33	851,39	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 4.017,85	R\$ 1.009,76		R\$ 5.027,61
10.1	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	100,00	5,48	3,22	8,70	548,00	322,00	870,00	
10.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	30,00	5,95	3,71	9,66	178,50	111,30	289,80	
10.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	100,00	2,01	0,78	2,79	201,00	78,00	279,00	
10.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	100,00	3,08	0,96	4,04	308,00	96,00	404,00	
10.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	100,00	5,30	1,27	6,57	530,00	127,00	657,00	
10.6	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM	UN	1,00	655,62	49,31	704,93	655,62	49,31	704,93	
10.7	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	78,95	4,27	83,22	157,90	8,54	166,44	
10.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	3,00	18,93	9,64	28,57	56,79	28,92	85,71	
10.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	1,00	30,33	14,99	45,32	30,33	14,99	45,32	
10.10	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	3,00	32,69	17,64	50,33	98,07	52,92	150,99	
10.11	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	6,00	17,49	9,97	27,46	104,94	59,82	164,76	
10.12	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36	UN	6,00	191,45	10,16	201,61	1.148,70	60,96	1.209,66	
11	REDE LÓGICA							R\$ 3.010,66	R\$ 535,11		R\$ 3.545,77
11.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00	50,64	6,66	57,30	303,84	39,96	343,80	
11.2	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE	UN	1,00	305,37	180,90	486,27	305,37	180,90	486,27	
11.3	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	29,88	6,67	36,55	59,76	13,34	73,10	


Engitec
 ANGELA M. DAMIANI
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
 CREA/ISC 023430-7

Carimbo e Assinatura







 FELIPE ANDRADE BLICK
 CREA/SC 1403780001-73

03/12

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS			ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE ANDRADE BLICK			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ART Nº: REG. CREA: SC-1192846/D					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 11/04/2022											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
11.4	98270	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E	M	60,00	34,98	4,07	39,05	2.098,80	244,20	2.343,00	
	98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E	M	107,00	2,27	0,53	2,80	242,89	56,71	299,60	
12		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO						R\$ 1.410,39	R\$ 130,36		R\$ 1.540,75
12.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E	UN	3,00	167,73	14,60	182,33	503,19	43,80	546,99	
12.2	102085	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS -	UN	4,00	226,80	21,64	248,44	907,20	86,56	993,76	
13		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO						R\$ 4.636,75	R\$ 3.290,76		R\$ 7.927,51
13.1	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")	UN	1,00	139,26	54,44	193,70	139,26	54,44	193,70	
13.2	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)	UN	1,00	66,20	6,92	73,12	66,20	6,92	73,12	
13.3	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	150,99	16,79	167,78	150,99	16,79	167,78	
13.4	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO	UN	1,00	301,31	3,66	304,97	301,31	3,66	304,97	
13.5	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,	M	85,00	21,05	22,67	43,72	1.789,25	1.926,95	3.716,20	
13.6	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA	M	20,00	23,94	8,48	32,42	478,80	169,60	648,40	
13.7	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	8,00	10,86	9,60	20,46	86,88	76,80	163,68	
13.8	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	12,00	19,03	12,15	31,18	228,36	145,80	374,16	
13.9	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	10,00	29,56	17,91	47,47	295,60	179,10	474,70	
13.10	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	30,00	36,67	23,69	60,36	1.100,10	710,70	1.810,80	
14		LOUÇAS						R\$ 5.885,42	R\$ 341,70		R\$ 6.227,12
14.1	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM	UN	1,00	917,37	51,88	969,25	917,37	51,88	969,25	
14.2	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,	UN	2,00	986,76	51,95	1.038,71	1.973,52	103,90	2.077,42	
14.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO	UN	1,00	593,09	23,85	616,94	593,09	23,85	616,94	
14.4	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	2,00	136,68	9,99	146,67	273,36	19,98	293,34	
14.5	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	1,00	143,54	11,95	155,49	143,54	11,95	155,49	
14.6	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	2,00	355,29	21,69	376,98	710,58	43,38	753,96	
14.7	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	4,00	318,49	21,69	340,18	1.273,96	86,76	1.360,72	
15		ESGOTO						R\$ 960,81	R\$ 697,48		R\$ 1.658,29
15.1	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	1,00	226,20	175,22	401,42	226,20	175,22	401,42	
15.2	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	UN	2,00	333,89	255,06	588,95	667,78	510,12	1.177,90	
15.3	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM	UN	1,00	66,83	12,14	78,97	66,83	12,14	78,97	


ANGELLA M. DAMIANI
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
 CREA/SC 023430-7

Carimbo e Assinatura




FELIPE ANDRADE BLICK
 Engenheiro Civil - CREA/PR 19494/D


 CREA/PR 19494/D

04/12

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS			ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE ANDRADE BLICK				PROTOCOLO Nº: 1277/20 ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ART Nº: 1192846/D REG. CREA: SC-1192846/D				
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 11/04/2022											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
16		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES						R\$ 1.277,20	R\$ 191,58		R\$ 1.468,78
16.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	63,86	20,00	3,00	23,00	1.277,20	191,58	1.468,78	
17		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E TETOS						R\$ 6.662,72	R\$ 1.816,82		R\$ 8.479,54
17.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	M2	27,30	41,22	16,99	58,21	1.125,31	463,83	1.589,13	
17.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM	M2	143,71	35,35	8,36	43,71	5.080,15	1.201,42	6.281,56	
17.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M	85,15	5,37	1,78	7,15	457,26	151,57	608,82	
18		PINTURAS						R\$ 13.333,51	R\$ 9.632,75		R\$ 22.966,26
18.1	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	547,86	8,07	7,11	15,18	4.421,23	3.895,28	8.316,51	
18.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	547,86	9,27	4,40	13,67	5.078,66	2.410,58	7.489,25	
18.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	143,71	9,84	5,74	15,58	1.414,11	824,90	2.239,00	
18.4	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,71	7,06	5,52	12,58	1.014,59	793,28	1.807,87	
18.5	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,71	9,79	11,89	21,68	1.406,92	1.708,71	3.115,63	
19		LAJES E MURO DE CONTENÇÃO						R\$ 23.545,20	R\$ 6.134,93		R\$ 29.680,13
19.1	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES,	M3	1,00	9,92	5,16	15,08	9,92	5,16	15,08	
19.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM	KG	147,15	12,64	1,96	14,60	1.859,98	288,41	2.148,39	
19.3	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,	M2	143,71	120,00	24,97	144,97	17.245,20	3.588,44	20.833,64	
19.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO	M3	10,02	250,00	142,47	392,47	2.505,00	1.427,55	3.932,55	
19.5	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM	M3	8,37	230,00	98,61	328,61	1.925,10	825,37	2.750,47	
20		LIMPEZA GERAL						R\$ 86,23	R\$ 188,26		R\$ 274,49
20.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	143,71	0,60	1,31	1,91	86,23	188,26	274,49	

Felipe Andrade Blick
Engenheiro Civil
CREA-PR. SC-1192846/D

ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
CREA/SC 023430-7

05/12

 PARANÁ <small>GOVERNO DO ESTADO</small>	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS	PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA	ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE ANDRADE BLICK	PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ART Nº: REG. CREA: SC-1192846/D	 PARANÁ EDIFICAÇÕES						
	TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 11/04/2022										
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL



ANGELA M. DAMIANI
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
 CREA/SC 023430-7


CARIELLE CAROLINA
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
 CREA/SC 023430-7

10



06/12



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
OBRA: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARINA
ÓRGÃO PROP.: PMSAS

DATA: 11/04/2022
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO
RESP. TÉCNICO: FELIPE ANDRADE BLICK
BDI: 24,52%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.282,55	R\$ 1.886,31	R\$ 7.168,86	R\$ 8.926,57	2,765%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 460,26	R\$ 937,62	R\$ 1.397,88	R\$ 1.740,62	0,539%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 8.811,03	R\$ 3.325,93	R\$ 12.136,96	R\$ 15.112,78	4,681%
4	FORMAS VIGAS E PILARES	R\$ 30.461,13	R\$ 13.167,32	R\$ 43.628,45	R\$ 54.325,58	16,826%
5	ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE	R\$ 9.602,71	R\$ 1.298,15	R\$ 10.900,86	R\$ 13.573,61	4,204%
6	CONCRETO DAS VIGAS E PILARES	R\$ 22.151,16	R\$ 4.847,01	R\$ 26.998,17	R\$ 33.617,77	10,412%
7	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO	R\$ 14.912,30	R\$ 13.656,80	R\$ 28.569,10	R\$ 35.573,87	11,018%
8	PISO	R\$ 3.088,31	R\$ 2.100,43	R\$ 5.188,74	R\$ 6.460,95	2,001%
9	COBERTURA	R\$ 32.158,05	R\$ 2.353,81	R\$ 34.511,86	R\$ 42.973,72	13,310%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.017,85	R\$ 1.009,76	R\$ 5.027,61	R\$ 6.260,31	1,939%
11	REDE LÓGICA	R\$ 3.010,66	R\$ 535,11	R\$ 3.545,77	R\$ 4.415,15	1,367%
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.410,39	R\$ 130,36	R\$ 1.540,75	R\$ 1.918,52	0,594%
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	R\$ 4.636,75	R\$ 3.290,76	R\$ 7.927,51	R\$ 9.871,23	3,057%
14	LOUÇAS	R\$ 5.885,42	R\$ 341,70	R\$ 6.227,12	R\$ 7.753,93	2,402%
15	ESGOTO	R\$ 960,81	R\$ 697,48	R\$ 1.658,29	R\$ 2.064,88	0,640%
16	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	R\$ 1.277,20	R\$ 191,58	R\$ 1.468,78	R\$ 1.828,91	0,566%
17	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E	R\$ 6.662,72	R\$ 1.816,82	R\$ 8.479,54	R\$ 10.558,61	3,270%
18	PINTURAS	R\$ 13.335,51	R\$ 9.632,75	R\$ 22.968,26	R\$ 28.599,78	8,858%
19	LAJES E MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 23.545,20	R\$ 6.134,93	R\$ 29.680,13	R\$ 36.957,31	11,446%
20	LIMPEZA GERAL	R\$ 86,23	R\$ 188,26	R\$ 274,49	R\$ 341,79	0,106%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 191.756,24	R\$ 67.542,89	R\$ 259.299,13	R\$ 322.875,91	100,00%
PERCENTAGEM (%)		73,95%	26,05%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		180				

Felipe Andrade Blick
Engenheiro Civil
CREA-PR 5C-1192846/D

6

Engitec

ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
CREA/ISC 023430-7

Engenheiro Civil
GNPJ 22.140.378/0001-75

07/12



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARIN
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
 EMPRESA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

DATA: 11/04/22
 TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO
 PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS		
															BDI VALOR SERVIÇO C/ BDI	24,5187% VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,76%	8.926,57	100,00%											8.926,57	7.168,86	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,54%	1.740,62	100,00%											1.740,62	1.397,88	
03	FUNDAÇÕES	4,68%	12.090,23	80,00%	3.022,56	20,00%									15.112,78	12.136,96	
04	FORMAS VIGAS E PILARES	16,83%	32.595,35	60,00%	13.581,39	25,00%	8.148,84	15,00%							54.325,58	43.628,45	
05	ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE	4,20%	1.357,36	10,00%	8.822,85	65,00%	3.393,40	25,00%							13.573,61	10.900,86	
06	CONCRETO DAS VIGAS E PILARES	10,41%	5.042,67	15,00%	15.128,00	45,00%	10.085,33	30,00%	3.361,78	10,00%					33.617,77	26.998,17	
07	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO	11,02%	1.778,69	5,00%	5.336,08	15,00%	8.893,47	25,00%	8.893,47	25,00%	10.672,16	30,00%			35.573,87	28.569,10	
08	PISO	2,00%			969,14	15,00%	1.615,24	25,00%	1.615,24	25,00%	1.615,24	25,00%	646,10	10,00%	6.460,95	5.188,74	
09	COBERTURA	13,31%							12.892,12	30,00%	15.040,80	35,00%	15.040,80	35,00%	42.973,72	34.511,86	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,94%	313,02	5,00%	626,03	10,00%	626,03	10,00%	1.565,08	25,00%	2.191,11	35,00%	939,05	15,00%	6.260,31	5.027,61	
11	REDE LÓGICA	1,37%									883,03	20,00%	3.532,12	80,00%	4.415,15	3.545,77	
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,59%											1.918,52	100,00%	1.918,52	1.540,75	
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	3,06%	987,12	10,00%	1.480,68	15,00%	1.480,68	15,00%	2.961,37	30,00%	2.961,37	30,00%			9.871,23	7.927,51	
14	LOUÇAS	2,40%									1.550,79	20,00%	6.203,14	80,00%	7.753,93	6.227,12	
15	ESGOTO	0,64%	103,24	5,00%	412,98	20,00%	412,98	20,00%	516,22	25,00%	412,98	20,00%	206,49	10,00%	2.064,88	1.658,29	
16	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	0,57%	731,56	40,00%	548,67	30,00%	548,67	30,00%							1.828,91	1.468,78	
17	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E TETOS	3,27%					2.639,65	25,00%	2.639,65	25,00%	3.167,58	30,00%	2.111,72	20,00%	10.558,61	8.479,54	
18	PINTURAS	8,86%							2.859,98	10,00%	12.869,90	45,00%	12.869,90	45,00%	28.599,78	22.968,26	
19	LAJES E MURO DE CONTENÇÃO	11,45%			9.239,33	25,00%	9.239,33	25,00%	9.239,33	25,00%	9.239,33	25,00%			36.957,31	29.680,13	
20	LIMPEZA GERAL	0,11%											341,79	100,00%	341,79	274,49	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	65.666,43	20,34%	59.167,71	18,33%	47.083,62	14,58%	46.544,23	14,42%	60.604,29	18,77%	43.809,63	13,57%	322.875,91	259.299,13
VALOR PROPOSTO																	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS					20,34%		18,33%		14,58%		14,42%		18,77%		13,57%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				65.666,43	20,34%	124.834,14	38,66%	171.917,77	53,25%	218.461,99	67,66%	279.066,28	86,43%	322.875,91	100,00%		

Felipe Andrade Dicks
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 501192620

6
 Engitec
 ANGELA M. DAMIANI
 Engenheira Civil - CREA/PR 19.494
 CREA/SC 023430-7

Engenheiro Civil
 CNPJ 22.140.579/0001-78

08/12



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARINA
 PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 259.299,13		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 7.778,97	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 2.074,39	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 2.515,20	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.602,84	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 16.833,47	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 32.771,90	10,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 63.576,78			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 322.875,91			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			24,52%	DIFERE	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Angela M. Damiani
 Engitec
 ANGELA M. DAMIANI
 Engenheira Civil - CREA/PR 19424/07
 CREA/ISC 023430-7

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

FELIPE ANDRADE BLICK
 Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura

09/12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ**

Tomada de Preços nº 24/2022 - Processo licitatório Nº 910/2022
À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo
Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná.

ANEXO III


**DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO**

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 24/2022

Pela presente, declaro que a empresa Gabrielle C. Damiani Valduga ME, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2022, cujo objeto é a Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na Rua Presidente Costa Silva – Bairro Vila Catarina. Área de ampliação: 143,71m².

Atenciosamente.

Santo Antônio do Sudoeste – Pr, 04 de outubro de 2022.



Gabrielle C. Damiani Valduga
Representante Legal
RG: 3.106.353



GABRIELLE C. DAMIANI VALDUGA
CNPJ 22.140.379/0001-78



10/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Tomada de Preços nº 24/2022 - Processo licitatório Nº 910/2022
À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo
Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná.

ANEXO VIII

**DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE**

Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 24/2022

Pelo presente instrumento, a empresa Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME, CNPJ nº 22.140.379/0001-78, com sede na Avenida Arnaldo Busatto, nº 1351, Centro, Barracão - Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Santo Antônio do Sudoeste – Pr, 04 de outubro de 2022.



Gabrielle C. Damiani Valduga
Representante Legal
RG: 3.106.353



GABRIELLE CAROLINA
DAMIANI VALDUGA - ME
CNPJ 22.140.379/0001-78

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA			Protocolo: PRC2213158157
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41107748804	CNPJ 22.140.379/0001-78	Arquivamento do Ato de Inscrição 25/03/2015	Início de Atividade 01/04/2015
Endereço Completo Avenida ARNALDO BUSATTO, Nº 1351, 01;, CENTRO-Barracão/PR- CEP85700-000			
Objeto Construção de edifícios, Serviços de pintura de edifícios em geral, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores e Limpeza em prédios e em domicílios.			
Capital R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento			Situação
Data 23/12/2021	Número 20218517785	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA			
Identidade: 3106353		CPF: 064.899.639-57	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/09/2022, às 10:09:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **A3U2APGR**.



PRC2213158157

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

12 / 12

ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº 02)

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2022

NOME DO PROPONENTE: Gabrielle C. Damiani Valduga ME

CNPJ: 22.1403.379/0001-78

ENDEREÇO: Av. Arnaldo Busatto, nº 1351, centro, Barracão - Paraná

FONE/FAX: (49) 3644-1547 / (49) 99145-8940

DATA: 04/10/2022

Município de Santo Antônio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 04 / 10 / 2022

Horário: 08:49

6
Comissão de Licitações