

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR**  
Processo Licitatório nº 1085/2022 - Tomada de Preço Nº 028/2022  
À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de  
Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná.

**ANEXO II**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 028/2022

Prezados Senhores,  
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na ESTRADA RURAL, POSTO DE SAÚDE DA BOA VISTA DO CAPANEMA. Área de ampliação: 58,00m<sup>2</sup>. Área de reforma: 62,27m<sup>2</sup>, sendo:

Lote	Código do Produto / Serviço	Nome do Produto / Serviço	Preço Máximo Total
1	20571	Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.	R\$ 255.342,08
2	20572	Execução de Reforma com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.	R\$ 127.198,03
<b>Valor Total: R\$ 382.540,11 (trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais e onze centavos).</b>			

**LOTE 01** – Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.

**Preço Global:** R\$ 255.342,08 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e oito centavos).

**Valor Materiais:** R\$ 203.433,35 (duzentos e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos).

**Valor Mão de Obra:** R\$ 51.908,73 (cinquenta e um mil, novecentos e oito reais e setenta e três centavos).

**LOTE 02** – Execução de Reforma com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.

6

01/15

**Preço Global:** R\$ 127.198,03 (cento e vinte e sete mil, cento e noventa e oito reais e três centavos).

**Valor Materiais:** R\$ 92.764,35 (noventa e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

**Valor Mão de Obra:** R\$ 34.433,68 (trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos).


O prazo de execução do objeto da licitação é de 90 dias (noventa dias), contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias (sessenta dias), a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.


Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Santo Antônio do Sudoeste, 09 de dezembro de 2022.



Gabrielle C. Damiani Valduga  
Representante Legal  
RG: 3.106.353

 GABRIELLE CAROLINA  
DAMIANI VALDUGA - ME  
CNPJ 22.140.379/0001-78

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS</b> <b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b> <b>GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</b>				<b>ENDEREÇO: COMUNIDADE DA BOA VISTA DO CAPANEMA</b> <b>MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE</b> <b>LEVANTAMENTO Nº:</b> <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Andrade Blick</b>				<b>PROTOCOLO Nº:</b> <b>ORGÃO: PMSAS</b> <b>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO</b> <b>ART Nº: 1720221399597</b> <b>REG. CREA: SC-1192846/D</b>			
<b>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0</b> <b>DATA: 27/04/2022</b>											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 4.795,56</b>	<b>R\$ 1.603,56</b>		<b>R\$ 6.399,12</b>
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	340,95	45,66	386,61	2.727,60	365,28	3.092,88	
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO	M2	400,00	0,21	0,15	0,36	84,00	60,00	144,00	
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M	54,00	36,74	21,82	58,56	1.983,96	1.178,28	3.162,24	
<b>2</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>R\$ 8.708,70</b>	<b>R\$ 2.225,86</b>		<b>R\$ 10.934,56</b>
2.1	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	10,00	856,45	193,21	1.049,66	8.564,50	1.932,10	10.496,60	
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,39	25,76	52,48	78,24	61,57	125,43	186,99	
2.3	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,29	15,62	31,82	47,44	82,63	168,33	250,96	
<b>3</b>		<b>FUNDAÇÕES</b>						<b>R\$ 23.534,15</b>	<b>R\$ 7.320,55</b>		<b>R\$ 30.854,70</b>
3.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO	M	31,50	35,72	20,23	55,95	1.125,18	637,25	1.762,43	
3.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,	M2	30,24	250,00	110,40	360,40	7.560,00	3.338,50	10.898,50	
3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	39,81	13,49	3,09	16,58	537,04	123,01	660,05	
3.4	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M3	8,14	1.688,26	367,12	2.055,38	13.742,44	2.988,36	16.730,79	
3.5	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M3	1,26	451,98	185,26	637,24	569,49	233,43	802,92	
<b>4</b>		<b>FORMAS</b>						<b>R\$ 8.704,26</b>	<b>R\$ 3.606,96</b>		<b>R\$ 12.311,22</b>
4.1	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	31,92	92,69	32,48	125,17	2.958,66	1.036,76	3.995,43	
4.2	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE	M2	31,92	180,00	80,52	260,52	5.745,60	2.570,20	8.315,80	
<b>5</b>		<b>ARMAÇÃO PARA VIGAS E PILARES</b>						<b>R\$ 5.239,72</b>	<b>R\$ 697,49</b>		<b>R\$ 5.937,21</b>
5.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	131,29	12,48	2,28	14,76	1.638,50	299,34	1.937,84	
5.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	KG	297,13	12,12	1,34	13,46	3.601,22	398,15	3.999,37	
<b>6</b>		<b>CONCRETO DAS VIGAS E PILARES</b>						<b>R\$ 7.275,20</b>	<b>R\$ 1.599,67</b>		<b>R\$ 8.874,87</b>
6.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M3	2,39	1.688,26	367,12	2.055,38	4.034,94	877,42	4.912,36	
6.2	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO	M3	0,94	430,38	142,47	572,85	404,56	133,92	538,48	
6.3	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	22,40	94,01	19,61	113,62	2.105,82	439,26	2.545,09	
6.4	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	7,70	94,79	19,36	114,15	729,88	149,07	878,96	

03/15

*Engitec*  
**ANGELA M. DAMIANI**  
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
 CREA/SC 023420-7

Carimbo e Assinatura  
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
 Responsável pela Aprovação

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0											
DATA: 27/04/2022											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
ENDEREÇO: COMUNIDADE DA BOA VISTA DO CAPANEMA											
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE											
LEVANTAMENTO Nº:											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Andrade Blick											
PROTOCOLO Nº:											
ORGÃO: PMSAS											
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO											
ART Nº: 1720221399597											
REG. CREA: SC-1192846/D											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<b>7</b>		<b>ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO</b>						<b>R\$ 10.830,46</b>	<b>R\$ 8.533,81</b>		<b>R\$ 19.364,27</b>
7.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM	M2	159,60	35,00	28,00	63,00	5.586,00	4.468,80	10.054,80	
7.2	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	319,20	3,43	5,29	8,72	1.094,86	1.688,57	2.783,42	
7.3	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	M3	15,96	260,00	148,90	408,90	4.149,60	2.376,44	6.526,04	
<b>8</b>		<b>LAJES</b>						<b>R\$ 16.370,86</b>	<b>R\$ 1.693,84</b>		<b>R\$ 18.064,70</b>
8.1	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES,	M3	2,08	9,92	5,16	15,08	20,63	10,73	31,37	
8.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM	KG	65,03	12,64	1,96	14,60	821,98	127,46	949,44	
8.3	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,	M2	58,00	130,00	24,97	154,97	7.540,00	1.448,26	8.988,26	
8.4	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	58,00	110,00	0,32	110,32	6.380,00	18,56	6.398,56	
8.5	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE	M3	4,06	396,12	21,88	418,00	1.608,25	88,83	1.697,08	
<b>9</b>		<b>PISO</b>						<b>R\$ 3.412,79</b>	<b>R\$ 1.138,11</b>		<b>R\$ 4.550,90</b>
9.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE	M3	2,90	72,50	28,06	100,56	210,25	81,37	291,62	
9.2	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES.	M3	2,90	326,96	173,87	500,83	948,18	504,22	1.452,41	
9.3	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM	M2	58,00	35,35	8,36	43,71	2.050,30	484,88	2.535,18	
9.4	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M	38,00	5,37	1,78	7,15	204,06	67,64	271,70	
<b>10</b>		<b>COBERTURA</b>						<b>R\$ 38.504,34</b>	<b>R\$ 4.351,38</b>		<b>R\$ 42.855,72</b>
10.1	92614	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA	UN	20,00	1.700,00	195,58	1.895,58	34.000,00	3.911,60	37.911,60	
10.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO	M2	86,02	41,00	4,15	45,15	3.526,82	356,98	3.883,80	
10.3	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE	M	4,90	65,00	2,05	67,05	318,50	10,05	328,55	
10.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO	M	9,70	67,94	7,50	75,44	659,02	72,75	731,77	
<b>11</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>R\$ 5.281,12</b>	<b>R\$ 1.159,57</b>		<b>R\$ 6.440,69</b>
11.1	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	20,00	5,48	3,22	8,70	109,60	64,40	174,00	
11.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	54,00	5,95	3,71	9,66	321,30	200,34	521,64	
11.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	108,00	2,01	0,78	2,79	217,08	84,24	301,32	
11.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	162,00	3,08	0,96	4,04	498,96	155,52	654,48	
11.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	162,00	5,30	1,27	6,57	858,60	205,74	1.064,34	
11.6	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	20,00	12,31	2,48	14,79	246,20	49,60	295,80	

Engitec  
ANGELA M. DAMIANI  
Engenheira Civil - CREA/PR 19484  
CREA/SC 033426-7

Carimbo e Assinatura


Carimbo e Assinatura


Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Responsável pela Verificação


Responsável pelo Projeto

 <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS</b> <b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b> <b>GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</b> <small>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0</small> <small>DATA: 27/04/2022</small>											
<b>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA</b>											
<small>ENDEREÇO: COMUNIDADE DA BOA VISTA DO CAPANEMA</small> <small>MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE</small> <small>LEVANTAMENTO Nº:</small> <small>RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Andrade Blick</small>											
<small>PROTOCOLO Nº:</small> <small>ORGÃO: PMSAS</small> <small>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO</small> <small>ART Nº: 1720221399597</small> <small>REG. CREA: SC-1192846/D</small>											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
11.7	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM	UN	1,00	655,62	49,31	704,93	655,62	49,31	704,93	
11.8	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E	UN	4,00	26,64	4,37	31,01	106,56	17,48	124,04	
11.9	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	78,95	4,27	83,22	157,90	8,54	166,44	
11.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	6,00	18,93	9,64	28,57	113,58	57,84	171,42	
11.11	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	2,00	30,33	14,99	45,32	60,66	29,98	90,64	
11.12	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	2,00	32,69	17,64	50,33	65,38	35,28	100,66	
11.13	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	10,00	17,49	9,97	27,46	174,90	99,70	274,60	
11.14	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36	UN	6,00	191,45	10,16	201,61	1.148,70	60,96	1.209,66	
11.15	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18	UN	4,00	136,52	10,16	146,68	546,08	40,64	586,72	
								<b>R\$ 1.596,33</b>	<b>R\$ 342,99</b>		<b>R\$ 1.939,32</b>
<b>12</b> <b>INSTALAÇÕES TELEFONICAS E LÓGICAS</b>											
12.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	50,64	6,66	57,30	151,92	19,98	171,90	
12.2	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE	UN	1,00	305,37	180,90	486,27	305,37	180,90	486,27	
12.3	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	29,88	6,67	36,55	89,64	20,01	109,65	
12.4	98270	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E	M	30,00	34,98	4,07	39,05	1.049,40	122,10	1.171,50	
								<b>R\$ 789,06</b>	<b>R\$ 72,48</b>		<b>R\$ 861,54</b>
<b>13</b> <b>INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>											
13.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E	UN	2,00	167,73	14,60	182,33	335,46	29,20	364,66	
13.2	102085	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS -	UN	2,00	226,80	21,64	248,44	453,60	43,28	496,88	
								<b>R\$ 4.458,06</b>	<b>R\$ 2.394,15</b>		<b>R\$ 6.852,21</b>
<b>14</b> <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>											
14.1	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")	UN	5,00	139,26	54,44	193,70	696,30	272,20	968,50	
14.2	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)	UN	1,00	66,20	6,92	73,12	66,20	6,92	73,12	
14.3	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	150,99	16,79	167,78	150,99	16,79	167,78	
14.4	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO	UN	1,00	301,31	3,66	304,97	301,31	3,66	304,97	
14.5	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,	M	24,00	21,05	22,67	43,72	505,20	544,08	1.049,28	
14.6	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA	M	36,00	23,94	8,48	32,42	861,84	305,28	1.167,12	
14.7	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	20,00	10,86	9,60	20,46	217,20	192,00	409,20	
14.8	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	30,00	19,03	12,15	31,18	570,90	364,50	935,40	
14.9	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	12,00	29,56	17,91	47,47	354,72	214,92	569,64	
14.10	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	20,00	36,67	23,69	60,36	733,40	473,80	1.207,20	

  
**ANGELA M. DAMIANI**  
 Engenheira Civil - CREA/PR 19404  
 CREA/SC 923420-7

05/15  
 Carimbo e Assinatura  
 Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
 Responsável pela Verificação

  
 Carimbo e Assinatura  
 Responsável pela Aprovação

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0											
DATA: 27/04/2022											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
ENDEREÇO: COMUNIDADE DA BOA VISTA DO CAPANEMA											
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE											
LEVANTAMENTO Nº:											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Andrade Blick											
PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS											
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO											
ART Nº: 1720221399597											
REG. CREA: SC-1192846/D											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<b>15</b>		<b>APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS</b>						<b>R\$ 14.364,78</b>	<b>R\$ 906,66</b>		<b>R\$ 15.271,44</b>
15.1	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM	UN	2,00	917,37	51,88	969,25	1.834,74	103,76	1.938,50	
15.2	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,	UN	4,00	986,76	51,95	1.038,71	3.947,04	207,80	4.154,84	
15.3	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50	UN	2,00	626,85	86,80	713,65	1.253,70	173,60	1.427,30	
15.4	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO	UN	4,00	593,09	23,85	616,94	2.372,36	95,40	2.467,76	
15.5	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	3,00	136,68	9,99	146,67	410,04	29,97	440,01	
15.6	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	3,00	143,54	11,95	155,49	430,62	35,85	466,47	
15.7	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	8,00	355,29	21,69	376,98	2.842,32	173,52	3.015,84	
15.8	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	4,00	318,49	21,69	340,18	1.273,96	86,76	1.360,72	
<b>16</b>		<b>CAIXA E COMPLEMENTOS</b>						<b>R\$ 827,41</b>	<b>R\$ 478,84</b>		<b>R\$ 1.306,25</b>
16.1	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	1,00	226,20	175,22	401,42	226,20	175,22	401,42	
16.2	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	UN	1,00	333,89	255,06	588,95	333,89	255,06	588,95	
16.3	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM	UN	4,00	66,83	12,14	78,97	267,32	48,56	315,88	
<b>17</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES</b>						<b>R\$ 1.126,78</b>	<b>R\$ 364,69</b>		<b>R\$ 1.491,47</b>
17.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	39,90	28,24	9,14	37,38	1.126,78	364,69	1.491,46	
<b>18</b>		<b>REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E TETOS</b>						<b>R\$ 5.047,50</b>	<b>R\$ 1.859,27</b>		<b>R\$ 6.906,77</b>
18.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	M2	75,32	36,00	16,99	52,99	2.711,52	1.279,69	3.991,21	
18.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM	M2	58,00	35,35	8,36	43,71	2.050,30	484,88	2.535,18	
18.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M	53,20	5,37	1,78	7,15	285,68	94,70	380,38	
<b>19</b>		<b>PINTURAS</b>						<b>R\$ 2.474,30</b>	<b>R\$ 1.261,20</b>		<b>R\$ 3.735,50</b>
19.1	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	26,46	8,07	7,11	15,18	213,53	188,13	401,66	
19.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	243,88	9,27	4,40	13,67	2.260,77	1.073,07	3.333,84	
<b>20</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>R\$ 34,80</b>	<b>R\$ 75,98</b>		<b>R\$ 110,78</b>
20.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	58,00	0,60	1,31	1,91	34,80	75,98	110,78	

06/15

Engitec

ANGELA M. DAMIANI  
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
CREA/SC 023430-7

Engitec

ANGELA M. DAMIANI  
Engenheira Civil - CREA/PR  
CREA/SC 023430-7Carimbo e Assinatura  
Responsável TécnicoCarimbo e Assinatura  
Responsável pela VerificaçãoEngitec  
ANGELA M. DAMIANI  
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
CREA/SC 023430-7

Engitec

ANGELA M. DAMIANI  
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
CREA/SC 023430-7Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
**PARANÁ EDIFICAÇÕES**  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS - BOA VISTA DE  
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE  
 EMPRESA: Prefeitura Municipal de Santo A

DATA: 27/04/22  
 TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO  
 PROTOCOLO:  
 PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI		
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
															7.968,10	24,5187%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,12%	7.968,10	100,00%											13.615,57	6.399,12	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,33%	13.615,57	100,00%											38.419,87	10.934,56	
03	FUNDAÇÕES	6,00%	766,49	5,00%	7.683,97	20,00%	8.431,37	55,00%	2.217,88	30,00%					15.329,77	30.854,70	
04	FORMAS	2,90%			2.957,17	40,00%	2.762,72	25,00%	2.762,72	25,00%	1.657,63	15,00%			7.392,94	5.937,21	
05	ARMAÇÃO PARA VIGAS E PILARES	4,33%	1.105,09	10,00%	2.762,72	25,00%	2.762,72	25,00%	2.762,72	30,00%	2.411,21	10,00%			11.050,87	8.874,87	
06	CONCRETO DAS VIGAS E PILARES	9,44%			7.233,64	30,00%	7.233,64	30,00%	7.233,64	30,00%	5.623,48	25,00%			24.112,14	19.364,27	
07	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO	8,81%			5.623,48	25,00%	5.623,48	25,00%	5.623,48	25,00%	5.623,48	25,00%			22.493,93	18.064,70	
08	LAJES	2,22%			1.700,02	30,00%	1.416,68	25,00%	1.416,68	25,00%	1.133,34	20,00%	10.672,68	20,00%	5.666,72	4.550,90	
09	PISO	20,90%					10.672,68	20,00%	16.009,02	30,00%	16.009,02	30,00%	2.004,97	20,00%	53.363,39	42.855,72	
10	COBERTURA	3,14%	400,99	5,00%	1.202,98	15,00%	1.202,98	15,00%	2.004,97	25,00%	1.202,98	15,00%			8.019,86	6.440,69	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,95%											1.072,78	100,00%	2.414,82	1.939,32	
12	INSTALAÇÕES TELEFONICAS E LÓGICAS	0,42%											853,23	10,00%	1.072,78	861,54	
13	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	3,34%	426,61	5,00%	1.279,84	15,00%	2.133,07	25,00%	2.133,07	25,00%	1.706,46	20,00%	7.606,32	40,00%	8.532,28	6.852,21	
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7,45%					1.901,58	10,00%	4.753,95	25,00%	4.753,95	25,00%			19.015,80	15.271,44	
15	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	0,64%			325,31	20,00%	325,31	20,00%	325,31	20,00%	325,31	20,00%			1.626,53	1.306,25	
16	CAIXA E COMPLEMENTOS	0,73%	464,29	25,00%	464,29	25,00%	464,29	25,00%	464,29	25,00%	464,29	25,00%	1.290,03	15,00%	1.857,16	1.491,47	
17	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	3,37%			860,02	10,00%	2.150,06	25,00%	2.150,06	25,00%	2.150,06	25,00%	1.290,03	15,00%	8.600,22	6.906,77	
18	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E TETOS	1,82%							1.395,42	30,00%	1.395,42	30,00%	1.860,56	40,00%	4.651,40	3.735,50	
19	PINTURAS	0,05%											137,94	100,00%	137,94	110,78	
20	LIMPEZA GERAL	100,00%	55.483,04	21,73%	38.991,84	15,27%	46.535,73	18,22%	48.490,47	18,99%	38.368,85	15,03%	28.238,62	11,06%	255.342,08	205.063,24	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO																	
VALOR PROPOSTO			R\$ 255.342,08	55.483,04	21,73%	38.991,84	15,27%	46.535,73	18,22%	48.490,47	18,99%	38.368,85	15,03%	28.238,62	11,06%	256.108,57	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			0,000000%														
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				55.483,04	21,73%	94.474,89	37,00%	141.010,62	55,22%	189.501,10	74,21%	227.869,95	89,24%	256.108,57	100,30%		

*Angela M. Damiani*  
 Engitec  
 ANGELO M. DAMIANI  
 Engenharia Civil - CREA/PR 19494  
 CPF: 615022370-7

*Carolina Damiani Valduca*  
 Engitec  
 CAROLINA DAMIANI VALDUCA - ME  
 CNPJ 22.140.379/0001-78

07/155





SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
 PARANÁ EDIFICAÇÕES  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS - BOA VISTA DO CAPANEMA  
 PRAZO DE OBRA: 120 DIAS CORRIDOS  
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 205.063,24		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 6.151,90	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 1.640,51	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 1.989,11	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.267,58	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 13.312,52	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 25.917,22	10,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 50.278,84			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 255.342,08			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			24,52%	DIFERE	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

*Angela M. Damiani*  
 Engitec

ANGELA M. DAMIANI  
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
 CREA/SC 023430-7

Felipe Andrade Blick  
 Responsável Técnico  
 Carimbo e Assinatura

*Fabíelle Carolina Damiani Valduga*  
 FABIELLE CAROLINA  
 DAMIANI VALDUGA - ME  
 CNPJ 22.140.379/0001-70



08/15

1



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
REFORMA UBS - BOA VISTA DO CAPANEMA											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0											
DATA: 08/06/2022											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
ENDEREÇO: COMUNIDADE BOA VISTA DO CAPANEMA											
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE											
LEVANTAMENTO Nº:											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Andrade Blick											
PROTOCOLO Nº:											
ORGÃO: PMSAS											
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS E REFORMA											
ART Nº: 1720221477199											
REG. CREA: SC-1192846/D											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 11.150,00</b>	<b>R\$ 3.688,36</b>		<b>R\$ 14.838,36</b>
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	300,00	0,90	1,99	2,89	270,00	597,00	867,00	
1.2	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	16,00	680,00	193,21	873,21	10.880,00	3.091,36	13.971,36	
<b>2</b>		<b>ALVENARIA E PINTURA</b>						<b>R\$ 8.636,76</b>	<b>R\$ 8.026,48</b>		<b>R\$ 16.663,24</b>
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	10,33	16,61	35,08	51,69	171,58	362,38	533,96	
2.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	291,30	12,00	13,67	25,67	3.495,60	3.982,07	7.477,67	
2.3	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	291,30	6,00	7,33	13,33	1.747,80	2.135,23	3.883,03	
2.4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	291,30	1,79	0,91	2,70	521,43	265,08	786,51	
2.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	291,30	9,27	4,40	13,67	2.700,35	1.281,72	3.982,07	
<b>3</b>		<b>PISO</b>						<b>R\$ 11.714,06</b>	<b>R\$ 3.812,58</b>		<b>R\$ 15.526,64</b>
3.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	62,27	6,33	14,36	20,69	394,17	894,20	1.288,37	
3.2	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM	M2	62,27	27,31	13,25	40,56	1.700,59	825,08	2.525,67	
3.3	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M2	62,27	50,00	21,87	71,87	3.113,50	1.361,84	4.475,34	
3.4	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	2,49	70,00	3,70	73,70	174,30	9,21	183,51	
3.5	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	7,50	70,00	3,70	73,70	525,00	27,75	552,75	
3.6	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR	M2	150,00	38,71	4,63	43,34	5.806,50	694,50	6.501,00	
<b>4</b>		<b>PORTAS E ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 10.275,21</b>	<b>R\$ 1.122,18</b>		<b>R\$ 11.397,39</b>
4.1	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO	M2	9,60	450,03	11,32	461,35	4.320,29	108,67	4.428,96	
4.2	102169	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,	M2	5,04	510,97	9,91	520,88	2.575,29	49,95	2.625,24	
4.3	102227	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13,44	12,11	10,66	22,77	162,76	143,27	306,03	
4.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,72	2,51	5,93	8,44	16,87	39,85	56,72	
4.5	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO	UN	4,00	800,00	195,11	995,11	3.200,00	780,44	3.980,44	
<b>5</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA</b>						<b>R\$ 2.034,82</b>	<b>R\$ 1.666,52</b>		<b>R\$ 3.701,34</b>
5.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,	M	30,00	21,05	22,67	43,72	631,50	680,10	1.311,60	
5.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	6,00	19,03	12,15	31,18	114,18	72,90	187,08	
5.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	20,00	36,67	23,69	60,36	733,40	473,80	1.207,20	
5.4	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	1,00	226,20	175,22	401,42	226,20	175,22	401,42	
5.5	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	UN	2,00	164,77	132,25	297,02	329,54	264,50	594,04	

ANGELA M. DAMIANI  
Engenheira Civil - CREA/PR 19494-1  
CREA/SC 023430-7

 <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS</b> <b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b> <b>REFORMA UBS - BOA VISTA DO CAPANEMA</b> <small>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0</small> <small>DATA: 08/06/2022</small>												<b>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA</b>			<b>ENDEREÇO: COMUNIDADE BOA VISTA DO CAPANEMA</b> <b>MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE</b> <b>LEVANTAMENTO Nº:</b> <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Andrade Blicck</b>			<b>PROTOCOLO Nº:</b> <b>ORGÃO: PMSAS</b> <b>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS E REFORMA</b> <b>ART Nº: 1720221477199</b> <b>REG. CREA: SC-1192846/D</b>				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL											
<b>6</b>		<b>COBERTURA</b>						<b>R\$ 27.364,33</b>	<b>R\$ 8.668,99</b>		<b>R\$ 36.033,32</b>											
6.1	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA,	M2	84,54	1,46	2,49	3,95	123,43	210,50	333,93												
6.2	92561	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M,	UN	12,00	1.600,00	596,67	2.196,67	19.200,00	7.160,04	26.360,04												
6.3	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO	M2	84,54	44,47	4,60	49,07	3.759,49	388,88	4.148,38												
6.4	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE	M	9,25	76,18	2,05	78,23	704,67	18,96	723,63												
6.5	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	36,78	60,00	8,74	68,74	2.206,80	321,46	2.528,26												
6.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	62,27	22,00	9,14	31,14	1.369,94	569,15	1.939,09												
<b>7</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>R\$ 3.284,39</b>	<b>R\$ 593,74</b>		<b>R\$ 3.878,13</b>											
7.1	100601	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA	UN	1,00	561,28	168,04	729,32	561,28	168,04	729,32												
7.2	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E	UN	1,00	1.428,76	286,17	1.714,93	1.428,76	286,17	1.714,93												
7.3	101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU	M	110,00	9,79	0,11	9,90	1.076,90	12,10	1.089,00												
7.4	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	1,00	91,97	78,10	170,07	91,97	78,10	170,07												
	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E	UN	1,00	125,48	49,33	174,81	125,48	49,33	174,81												
<b>8</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>R\$ 37,98</b>	<b>R\$ 75,35</b>		<b>R\$ 113,33</b>											
8.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	62,27	0,61	1,21	1,82	37,98	75,35	113,33												

  
**Engitec**  
 ANGELA M. DAMIANI  
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/1  
 CREA/SC 023430-7

  
 FELIPE ANDRADE BLICCK  
 Responsável Técnico  
 CREA/SC 22.140.373/001174

10/45

BDI	24,5187%
-----	----------

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
<b>SERVIÇOS DE REPAROS</b>										
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
<b>SERVIÇOS DE REFORMA</b>										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,53%	18.476,53	100,00%					18.476,53	14.838,36
02	ALVENARIA E PINTURA	16,31%	6.224,65	30,00%	6.224,65	30,00%	8.299,54	40,00%	20.748,85	16.663,24
03	PISO	15,20%			13.533,50	70,00%	5.800,07	30,00%	19.333,57	15.526,64
04	PORTAS E ESQUADRIAS	11,16%			7.095,94	50,00%	7.095,94	50,00%	14.191,88	11.397,39
05	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA	3,62%	1.382,66	30,00%	1.843,54	40,00%	1.382,66	30,00%	4.608,86	3.701,34
06	COBERTURA	35,27%			22.434,11	50,00%	22.434,11	50,00%	44.868,22	36.033,32
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,80%	1.448,70	30,00%	1.448,70	30,00%	1.931,60	40,00%	4.829,00	3.878,13
08	LIMPEZA GERAL	0,11%					141,12	100,00%	141,12	113,33
		0,00%								
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	27.532,55	21,65%	52.580,45	41,34%	47.085,04	37,02%	127.198,03	102.151,75
VALOR PROPOSTO		<b>R\$ 127.198,03</b>								
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		0,000001%	<b>27.532,54</b>	21,65%	<b>52.580,45</b>	41,34%	<b>47.085,04</b>	37,02%	<b>127.198,03</b>	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			27.532,54	21,65%	80.112,99	62,98%	127.198,03	100,00%		

11/25

ANILTON LOPES  
Engenheiro Civil CREA IPR 19.494  
CREA SC 023426-7

CNPJ 22.50.379/0001-70

7



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
 PARANÁ EDIFICAÇÕES  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: REFORMA UBS - BOA VISTA DO CAPANEMA  
 PRAZO DE OBRA: MATERIAL = DIAS CORRIDOS  
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 102.151,75		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 3.064,55	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 817,21	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 990,87	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 631,44	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 6.631,60	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 12.910,60	10,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 25.046,28			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 127.198,03			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			24,52%	DIFERE	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Onde:

- AC: taxa de administração central;
- S: taxa de seguros;
- G: taxa de garantias;
- R: taxa de riscos;
- DF: taxa de despesas financeiras;
- L: taxa de lucro/remuneração;
- I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Engitec  
 ANGELA M. DAMIANI  
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
 CREA/SC 923430-7

Felipe Andrade Blick  
 Responsável Técnico  
 Carimbo e Assinatura

FÉLPE CAROLINA  
 DAMIANI VALEDA - ME  
 CNPJ 22.140.379/0001-78

12/15

/

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Tomada de Preços nº 28/2022 - Processo licitatório Nº 1085/2022  
À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo  
Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná.

**ANEXO III**  
**DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE**  
**HABILITAÇÃO**

Ao  
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 28/2022

Pela presente, declaro que a empresa Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2022, cujo objeto é a Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na ESTRADA RURAL, POSTO DE SAÚDE DA BOA VISTA DO CAPANEMA. Área de ampliação: 58,00m<sup>2</sup>. Área de reforma: 62,27m<sup>2</sup>.

Santo Antônio do Sudoeste – Pr, 09 de dezembro de 2022.

Gabrielle C. Damiani Valduga  
Representante Legal  
RG: 3.106.353

GABRIELLE CAROLINA  
DAMIANI VALDUGA - ME  
CNPJ 22.140.379/0001-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Tomada de Preços nº 28/2022 - Processo licitatório Nº 1085/2022  
À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo  
Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná.


**ANEXO VIII**

**DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE  
PEQUENO PORTE**

Ao  
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 28/2022

Pelo presente instrumento, a empresa Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME, CNPJ nº 22.140.379/0001-78, com sede na Avenida Arnaldo Busatto, nº 1351, Centro, Barracão - Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Santo Antônio do Sudoeste – Pr, 09 de dezembro de 2022.



Gabrielle C. Damiani Valduga  
Representante Legal  
RG: 3.106.353



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA			Protocolo: PRC2213962808
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41107748804	CNPJ 22.140.379/0001-78	Arquivamento do Ato de Inscrição 25/03/2015	Início de Atividade 01/04/2015
<b>Endereço Completo</b> Avenida ARNALDO BUSATTO, Nº 1351, 01, CENTRO-Barracão/PR- CEP85700-000			
<b>Objeto</b> Construção de edifícios, Serviços de pintura de edifícios em geral, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores e Limpeza em prédios e em domicílios.			
<b>Capital</b> R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> Data 23/12/2021			<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA</b>			
<b>Identidade:</b> 3106353	<b>CPF:</b> 064.899.639-57		
<b>Estado civil:</b> CASADO(A)	<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/12/2022, às 11:26:20 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código ISZCJPGD.



PRC2213962808

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

15/12/15

**ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº 02)**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2022**

NOME DO PROPONENTE: GABRIELLE C. DAMIANI VALDUGA ME

CNPJ: 22.140.379/0001-78

ENDEREÇO: AV. ARNALDO BUSATTO, Nº 1351, CENTRO, BARRACÃO - PR

FONE/FAX: (49) 99145-8940 / (49) 3644-1547

DATA: 09/12/2022

Município de Santo Antonio  
2022 - PR

RECEBIDO

Em: 09/12/2022

Valor: R\$ 08.47

*[Handwritten signature]*  
Coordenador de Licitações