



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

Telefone: (46) 3563 8000

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

FECHAMENTO DE UMA QUADRA COBERTA

Proprietário: Município de Santo Antônio do Sudoeste

***Endereço: RUA JOÃO SAVI S/Nº, DISTRITO SÃO PEDRO
FLORIDO***

Área Total da Edificação: 1.156,00 m².

REFERENTE: Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m², com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas. .

PROPRIETÁRIO: Município de Santo Antônio do Sudoeste, Paraná.

ENDEREÇO- RUA JOÃO SAVI – DISTRITO SÃO PEDRO FLORIDO
Santo Antônio do Sudoeste, Paraná.

1. CARACTERÍSTICAS DA OBRA:



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

Telefone: (46) 3563 8000

- **ÁREA:**

A área do ginásio coberto é de 1.156,00 m², nesta área inclusas duas instalações sanitárias em separado, já existentes dimensões em planta no projeto arquitetônico.

- **FUNDAÇÕES e ESTRUTURA:**

A estrutura será composta por viga baldrame em cima do piso existente com estacas brocas em concreto armado, pilares seção 20x30x300cm, viga cinta de 15x30 cm. As sapatas serão apoiadas em solo adequado, conforme especificações em projeto, sendo as fundações da estrutura de fechamento do oitão. A fundação das paredes será em viga baldrame de 15x30 cm com 5 barras ferro 3/8" (10 mm).

- **FECHAMENTO:**

Todo o fechamento será em blocos de concreto dimensões 14x19x39cm com altura de 3,00m, assentados com argamassa de cimento, cal e areia nas proporções de 1:2:6 respectivamente, revestidas de chapisco, emboço e pintura. Os oitões serão fechados com telhas metálicas sob estrutura de perfis metálicos.

- **ESTRUTURA DA COBERTURA E COBERTURA:**

Terceamento metálico com vigas do tipo "U" 100x40 em chapa 12 com pintura anti-ferrugem. Travamento e contra ventamento metálico com ferro mecânico 8,00 mm. A cobertura será em chapas metálicas, será fixada sobre o terceiro metálico. Estrutura está já executada.

- **PISOS:**

O piso será de concreto polido e será executado sobre lastro de pedra brita nº 01 devidamente compactada, devendo ter uma espessura de 7 cm. O concreto do piso deverá possuir fck superior a 20 Mpa. Piso já executado.

- **ABERTURAS/VIDROS**

As portas e janelas serão de acordo com o quadro resumo das esquadrias. Já executadas.

- **INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:**

- Água: Entrada de água de acordo com padrão da concessionária.
- Esgoto: Será construída caixa séptica, para receber os esgotos dos banheiros e sendo que todos os esgotos serão destinados a fossa e após sumidouro.

Já executados

- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA:**

Entrada de energia de acordo com o padrão da Concessionária, instalações internas com condutores incombustíveis, passando através de eletrodutos de PVC rígido ou flexível embutidos nas paredes. A iluminação do ambiente é com lâmpadas LED.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

Telefone: (46) 3563 8000

Já executados;

Santo Antônio do Sudoeste, 09 de Agosto de 2023.

Responsável Técnico

CESAR AUGUSTO ORTEGA

Tegº Civil Crea/Pr 27.448-D

Mat 604