



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	BDI 1 29,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS									90.037,00	
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIA URBANA					-	90.037,00	
1.1.			SERVIÇO INICIAL					-	93,60	
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	180,00	0,40	BDI 1	0,52	93,60	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES					-	77.272,22	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.440,00	2,69	BDI 1	3,47	4.996,80	RA
1.2.2.	Composição	007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO	M2	1.400,00	24,00	BDI 1	30,97	43.358,00	RA
1.2.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.230,00	0,82	BDI 1	1,06	14.023,80	RA
1.2.4.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	210,00	36,51	BDI 1	47,11	9.893,10	RA
1.2.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	840,00	0,82	BDI 1	1,06	890,40	RA
1.2.6.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	28,00	62,01	BDI 1	80,01	2.240,28	RA
1.2.7.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.764,00	0,82	BDI 1	1,06	1.869,84	RA
1.3.			MEIO-FIO DE CONCRETO					-	12.671,18	
1.3.1.	Composição	003	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 11 CM BASE X 21 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA	M	320,00	29,00	BDI 1	37,42	11.974,40	RA
1.3.2.	Composição	004	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO, GUIA REBAIXADA 11 CM BASE X 10 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA;	M	18,00	30,00	BDI 1	38,71	696,78	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	BDI 1 29,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS									90.037,00
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

RECURSO ↓

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local

sexta-feira, 26 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: FELIPE ANDRADE BLICK
CREA/CAU: SC-1192846/D
ART/RRT: 0