

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE- PR

EMPREENDIMENTO: Execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas

EMPRESA: Eri Antunes & Cia LTDA

DATA: 09/05/2024

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário Global (R\$)	Preço Total (R\$)
1,	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS				R\$ 90.037,00
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 93,60
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	180,00	0,52	R\$ 93,60
1.2.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES				R\$ 77.272,22
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.440,00	3,47	R\$ 4.996,80
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO	M2	1.400,00	30,97	R\$ 43.358,00
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.230,00	1,06	R\$ 14.023,80
1.2.4.	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	210,00	47,11	R\$ 9.893,10
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	840,00	1,06	R\$ 890,40
1.2.6.	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	28,00	80,01	R\$ 2.240,28
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.764,00	1,06	R\$ 1.869,84
1.4.	MEIO FIO DE CONCRETO				R\$ 12.671,18
1.4.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 11 CM BASE X 21 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA	M	320,00	37,42	R\$ 11.974,40
1.4.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO, GUIA REBAIXADA 11 CM BASE X 10 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA;	M	18,00	38,71	R\$ 696,78

09 de maio de 2024

Data

Representante Legal da Empresa Licitante

Eri Antunes
RG: 7.795.789-8

ERI

ANTUNES:0

2164980905

Assinado de forma digital por ERI
ANTUNES:02164980905

Dados: 2024.05.10
09:51:31 -03'00'



Documento assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CESCO

Data: 09/05/2024 09:00:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico pela Empresa Licitante

Luiz Henrique Cesco
RG: 11.033.271-8