

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS					PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA		PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)		REFORMA CENTRO SOCIAL SETE DE SETEMBRO					ENDEREÇO: RUA OSVINO BIER, QUADRA 02 LOTE 03 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO:			ART Nº: REG. CREA:			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
1		SUBSTITUIÇÃO PISO CERÂMICO						R\$ 13.251,55	R\$ 9.053,85		R\$ 22.305,40		
1.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	275,00	7,50	18,83	26,33	2.062,50	5.178,25	7.240,75			
1.2	89046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	275,00	39,71	13,60	53,31	10.920,25	3.740,00	14.660,25			
1.3	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	60,00	4,48	2,26	6,74	268,80	135,60	404,40			
2		PINTURA PAREDES						R\$ 7.661,22	R\$ 6.188,39		R\$ 13.849,61		
2.1	95626	EXTERNAS APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	408,00	9,15	9,96	19,11	3.733,20	4.063,68	7.796,88			
2.2	88489	INTERNAS APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	300,00	11,07	5,78	16,85	3.321,00	1.734,00	5.055,00			
2.3	88488	FORRO APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	51,75	11,73	7,55	19,28	607,02	390,71	997,74			
3		IMPERMEABILIZAÇÃO LAJES DE COBERTURA						R\$ 1.577,34	R\$ 851,28		R\$ 2.428,62		
3.1	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	51,75	30,48	16,45	46,93	1.577,34	851,28	2.428,62			
4		PINTURA ABERTURAS						R\$ 818,71	R\$ 771,50		R\$ 1.590,21		
4.1	100741	PORTAS PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	54,00	13,70	12,91	26,61	739,80	697,14	1.436,94			
4.2	100741	JANELAS PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	5,76	13,70	12,91	26,61	78,91	74,36	153,27			

