
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES												PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA						PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA			 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ COLLA												ENDEREÇO: DISTRITO MARCIANOPOLIS MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO:						ART Nº: REG. CREA:				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL											
1 DEMOLIÇÕES												R\$	766,36	R\$	1.620,12	R\$	2.386,48					
1.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	92,00	8,33	17,61	25,94	766,36	1.620,12	2.386,48												
2 REVESTIMENTO CERAMICO												R\$	4.842,22	R\$	1.418,74	R\$	6.260,96					
2.1	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	M2	42,00	44,66	13,22	57,88	1.875,72	555,24	2.430,96												
2.2	89170	INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	50,00	59,33	17,27	76,60	2.966,50	863,50	3.830,00												
3 SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS												R\$	3.383,28	R\$	172,74	R\$	3.556,02					
3.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	523,27	24,58	547,85	3.139,62	147,48	3.287,10												
3.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	40,61	4,21	44,82	243,66	25,26	268,92												
4 TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA												R\$	862,85	R\$	811,95	R\$	1.674,80					
4.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	9,00	62,00	88,75	150,75	558,00	798,75	1.356,75												
4.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"DU 3/4"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	60,97	2,64	63,61	304,85	13,20	318,05												
5 TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO												R\$	2.536,49	R\$	1.787,06	R\$	4.323,55					
5.1	104677	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	6,00	409,99	292,36	702,35	2.459,94	1.754,16	4.214,10												
5.2	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	15,31	6,58	21,89	76,55	32,90	109,45												



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: DISTRITO MARCIANOPOLIS
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO: PMSAS
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ART Nº:
REG. CREA:



TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA
REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ COLLA

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
6		REVESTIMENTO EM GRANITO						R\$ 1.702,55	R\$ 323,90		R\$ 2.026,45
6.1	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	340,51	64,78	405,29	1.702,55	323,90	2.026,45	
7		FORRO EM PVC						R\$ 1.568,16	R\$ 284,40		R\$ 1.852,56
7.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	24,00	65,34	11,85	77,19	1.568,16	284,40	1.852,56	
8		PORTAS EM ALUMINIO						R\$ 13.149,38	R\$ 93,10		R\$ 13.242,48
8.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -	M2	8,55	1.537,94	10,89	1.548,83	13.149,38	93,10	13.242,49	

CESAR AUGUSTO ORTEGA:66 160871900
Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900
Dados: 2024.09.27 14:20:09 -03'00'